



АО «ДОНАЭРОДОРСТРОЙ»
Свидетельство №П-061-6163002069-25052011-333/4 от 09.10.2015



АО «ИНСТИТУТ «СТРОЙПРОЕКТ»
РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ
ЗАО «ПЕТЕРБУРГСКИЕ СЕТИ»
Свидетельство №0552.13-2009-7826688390-П-077 от 29.06.2016
Свидетельство № 0420.07-2009-7814345984-П-077 от 21.08.2015

«Подготовка территории строительства для реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 - км 1091 в Ростовской области.»

Этап №1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 – км 1081+866.

Этап №2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866-км 1091»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

5-520-Р-1/2.ПТС

РАЗДЕЛ 2
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 3. Переустройство инженерных коммуникаций

Подраздел 3.1. Переустройство линий электропередач

Подраздел 3.1.4. Переустройство ВЛ 220 кВ

ВЛ-220 кВ на ПК10878+60
(Балансодержатель – филиал «ФСК ЕЭС –
«Ростовское ПМЭС»

5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1



**ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ**

АО «ДОНАЭРОДОРОСТРОЙ»

Свидетельство №П-061-6163002069-25052011-333/4 от 09.10.2015

**АО «ИНСТИТУТ «СТРОЙПРОЕКТ»
РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ
ЗАО «ПЕТЕРБУРГСКИЕ СЕТИ»**

Свидетельство №0552.13-2009-7826688390-П-077 от 29.06.2016

Свидетельство № 0420.07-2009-7814345984-П-077 от 21.08.2015

«Подготовка территории строительства для реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 - км 1091 в Ростовской области».

**Этап №1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон»
на участке км 1079+943 – км 1081+866.**

**Этап №2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон»
на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866 - км 1091»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

5-520-Р-1/2.ПТС

**РАЗДЕЛ 2
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Подраздел 3. Переустройство инженерных коммуникаций

Подраздел 3.1. Переустройство линий электропередач

Подраздел 3.1.4. Переустройство ВЛ 220 кВ

ВЛ-220 кВ на ПК10878+60

5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1

Технический директор

Т.И. Мелешева

ГИП

Л.В. Фролова

СОГЛАСОВАНО:

**Руководитель проекта Ростовского филиала
АО «Институт «Стройпроект»**

УТВЕРЖДАЮ:

**Руководитель проекта
АО «Донаэродорстрой»**

С.А. Кинякин

С.М. Попов

190013 г. Санкт-Петербург, ул. Серпуховская д.37
Свидетельство СРО № 0300.06-2017-7811445130-П-159 от
17 марта 2017 года, выдано Некоммерческим партнерством
"Центр объединения проектировщиков "СФЕРА-А"

Заказчик - Государственная компания «Российские автомобильные дороги»

**«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» - от
Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска.**

**Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе
автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-
Дону, Краснодар до Новороссийска на участке
км 1024 – км 1091 в Ростовской области.**

**Этап №1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке
км 1079+943 – км 1081+866.**

**Этап №2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке
км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866 – км 1091»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

5-520-Р-1/2.ПТС

Раздел 2. Подготовительные работы

Подраздел 3. Переустройство инженерных коммуникаций

Подраздел 3.1. Переустройство линий электропередач

Подраздел 3.1.4. Переустройство ВЛ 220кВ на ПК10878+60

(Балансодержатель – филиал «ФСК ЕЭС – «Ростовское ПМЭС»)

Книга 1. Графические материалы

5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1

Заместитель генерального
директора по проектированию

Главный инженер проекта



Зубов К.Н.


Бобровников Д.В.

										2
Обозначение					Наименование					Стр.
					Основной комплект чертежей					
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-С					Содержание					2
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1					Справка ГИПа					4
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-1					Общие данные					5
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-2					План трассы 1:500					6
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-3					Схема пересечения воздушной линии с автодорогой					8
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-4					Схема пересечения временной воздушной линии с автодорогой					9
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-5					Схема установки фундаментов под опоры У220-1+14					10
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-6					Схема установки фундаментов под опоры ПУС220-1					11
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-7					Установочный чертеж закрепления временной опоры ВЛ 1,2УБ220-7					12
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-8					Установочный чертеж закрепления временной опоры ПБ220-1					13
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-9					Анкерно-угловая металлическая опора У220-1+14					14
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-10					Анкерно-угловая железобетонная опора 1,2УБ220-7					21
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-11					Промежуточная угловая опора ПУС220-1					23
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-12					Промежуточная опора ПБ220-1					25
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-13					Ведомость заземляющих устройств					26
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-14					Схема заземления опор У220-1+14 и ПУС220-1					27
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-15					Схема заземления опоры ПБ220-1					28
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-16					Схема заземления опоры 1,2УБ220-7					29
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-17					Ведомость гасителей вибрации					30
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-18					Таблица монтажных стрел и тяжений проводов и тросов					31
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-19					Поопорная ведомость гирлянд изоляторов					32
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-20					Сводная ведомость гирлянд изоляторов					33
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-21					Натяжная одноцепная подвеска для металлических опор					34
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-22					Натяжная двухцепная подвеска для металлических опор					35
Согласовано					5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-С					
					«Подготовка территории строительства для реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 - км 1091 в Ростовской области.» Этап №1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 - км 1081+866. Этап №2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 - км 1079+943 и км 1081+866-км 1091»					
Взам. инв. №										
Подп. и дата										
Инв. № подл.										
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Переустройство ВЛ 220кВ на ПК10878+60 (Балансодержатель - филиал «ФСК ЕЭС» - «Ростовское ПМЭС»)	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.	Вакуленко				07.18		Р	1	2	
Проверил	Майоров				07.18					
Рук. группы	Бодровников				07.18					
ГИП	Бодровников				07.18					
Н. контр.	Ятченко				07.18					


										3
Обозначение						Наименование				Стр.
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-23						Натяжная подвеска троса МЗ-11 с искровым промежутком				36
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-24						Натяжная подвеска троса МЗ-11 с заземлением				37
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-25						Натяжная одноцепная подвеска для железобетонных опор				38
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-26						Поддерживающая одноцепная подвеска провода для железобетонных опор				39
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-27						Поддерживающая одноцепная подвеска троса для железобетонных опор				40
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-28						Информационный знак				41
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-29						Ведомость отводов земли				42
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-30						Временная анкеровка проводов и грозотроса				43
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-31						Схема котлована для демонтажа фундамента опоры №135				44
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-32						Окраска опор в корпоративные цвета ПАО "ФСК ЕЭС"				45
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-33						Схемы обвода шлейфов на опорах У220-1+14				46
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-34						Схемы установки птицевзащитных устройств на опорах				47
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-35						Размещение маркеров в пролётах ВЛ и заградительных огней				48
Согласовано						Прилагаемые документы:				
						5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-С Спецификация оборудования, изделий и материалов				49
						5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-ВР Ведомость объемов работ				53
						5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-СВ Сопоставительная ведомость объемов работ				64
						Приложение А Технические условия на переустройство ВЛ 220 кВ				
						филиал ПАО "ФСК ЕЭС" МЭС Юга (№М5/2/4664 от 10.12.2014)				66
						Приложение Б Письмо №М5/2/1243 от 06.04.2017 г. о продлении				
						технических условий филиала ПАО "ФСК ЕЭС" МЭС Юга				69
						Приложение В Обоснование замены элементов существующей				
						промежуточной опоры П 23				70
	Взам. инв. №					Приложение Г Выбор спиральной арматуры и гасителей вибрации				75
	Подп. и дата									
	Инв. №подл.									
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата				Лист
										2
							5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-С			

Бобровников Д.В.

Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
-------------	--------------	--------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



						07.5-520-P-1-2.ПТС-02.3.1.4.1-В/4.1-2
						«Республика» и республике отключены фидеры №4 и №5 на территории РЭСов №1 и №2, находящихся под напряжением. В результате отключения фидеров №4 и №5 на территории РЭСов №1 и №2, находящихся под напряжением, исключены повреждения на объектах электроснабжения фидера №4 «4-е здание» на территории РЭСов №1 и №2, находящихся под напряжением, исключены повреждения на объектах электроснабжения фидера №5 «5-е здание» на территории РЭСов №1 и №2, находящихся под напряжением.
						Копия Протокола отключения фидеров №4 и №5 от РЭСов №1 и №2, находящихся под напряжением, исключены повреждения на объектах электроснабжения фидера №4 «4-е здание» на территории РЭСов №1 и №2, находящихся под напряжением, исключены повреждения на объектах электроснабжения фидера №5 «5-е здание» на территории РЭСов №1 и №2, находящихся под напряжением.
						Электр. Протокол отключения фидеров №4 и №5 от РЭСов №1 и №2, находящихся под напряжением, исключены повреждения на объектах электроснабжения фидера №4 «4-е здание» на территории РЭСов №1 и №2, находящихся под напряжением, исключены повреждения на объектах электроснабжения фидера №5 «5-е здание» на территории РЭСов №1 и №2, находящихся под напряжением.
Исх.	Копия	Исх.	Исх.	Подпись	Дата	
Разреш.	Акт	Исх.	Исх.	Подпись	Дата	
Принят	Исх.	Исх.	Исх.	Подпись	Дата	
Рис. группы	Исх.	Исх.	Исх.	Подпись	Дата	
Ген.	Исх.	Исх.	Исх.	Подпись	Дата	
И.с.н.опт.	Исх.	Исх.	Исх.	Подпись	Дата	
						Перекрутки фидера №220В от ПК8078-40 (базисно-ремонтный - фидер «СКЗ ЕЗ» - «Республика ТРСК»); проводные «Республика»
						План трассы М:5000 - начало
						QUADRO electric




Составлено:					
Взят из:					
Дата:					
Масштаб:					

- Условные обозначения
- провода проектируемой ВЛ-220 кВ
 - провода временной ВЛ-220 кВ
 - граница охранной зоны проектируемой ВЛ-220 кВ
 - воздушная линия существующая напряжением выше 1 кВ
 - перенос существующей ВЛ на проектирующую опору
 - постоянный отвод под опоры
 - временный отвод земли под ВЛ
 - постоянный отвод автодороги
 - проектируемая металлическая опора
 - существующий газопровод
 - существующие сети связи



07. 5-520-Р-1-2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ/4.1-2					
«Спроектировано и реконструкция объектов электроснабжения №4 «Дон» - от Ростова через Баранов, Ростов-на-Дону, Краснодар до Нагорского, Ростовская область. Реконструкция с последующей эксплуатацией на объекте объектов электроснабжения №4 «Дон» от Ростова через Баранов, Ростов-на-Дону, Краснодар до Нагорского на участке от 100% - км 1019.5 Ростовской области»					
Этап №1. Реконструкция объектов электроснабжения №4 «Дон» на участке от 1019.5 - км 1019.5 до 1019.5 - км 1019.5					
Этап №2. Реконструкция объектов электроснабжения №4 «Дон» на участке от 1019.5 - км 1019.5 до 1019.5 - км 1019.5					
Изм.	Копия	Лист	Масштаб	Подпись	Дата
Разработ.	Андрей	05.18			
Проверил	Майя	05.18			
Рис. группы	Борис	05.18			
ГИП	Борис	05.18			
Н. контр.	Янечко	05.18			
Перестроительство ВЛ 220кВ на ПК10079-40 (Болонинская линия) - филиал «РСК ЕЭС» - «Ростовское ПМЭС». Графические материалы			Сторона	Лист	Листов
План трассы М1:500 - окончание			Р	2	





Промежуточные	Угловые анкерные
	

						5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.14.1-ВЛ4.1-3 «Полномочия территории строительства для реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке «Масло» через Воронеж, Ростов и г.д. Краснодар для реконструкции на участке км 1024, - км 1031 в Ростовской области». Элемент №1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079-143 - км 1081-866. Элемент №2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072-321 - км 1079-143 и км 1081-866 - км 1079		
Изм.	Колич.	Лист	№док.	Подпись	Дата			
Разработ.		Вакуленко			07.18			
Проверил		Маёров			07.18			
Руч. группы		Бобровникова			07.18			
ГИП		Бобровникова			07.18			
						Переустройство ВЛ 220кВ на ПК10878+60 (Балансодержатель - филиал «ФСК ЭЭС» - «Ростовское ПМЭС») Статус Лист Листов Р - 1		
						Схема пересечения воздушной линии с автодорогой  QUADRO electric		
Н. контр.		Ятченко			07.18			



Узел установки башмака опоры

1-1

Башмак опоры

2 болта М42 (М48)
Шайба Д8 (Д9)
см. 2006-мм

П40-4.1

Болт Д6 (Д7)
см. 2006-мм

Шайба 42 (48)
см. 2006-мм


1-1

Башмак опоры


Шайба Д8 (Д9)
см. 2006-мм

Ось болта

10



План расположения фундаментов



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чение
1	Серия 3.407-115, в.2	Фундамент Ф4-4	4	3400	
		Материалы:			
	ГОСТ 8267-93*	Щебень фракции 20-40, м³	6,9		
	ГОСТ 6617-76	Битум БН 90/10, кг	135,0		
		Праймер битумный, кг	16,2		
		Песок ср.крупности (намывной), м³	371		

1. Все работы, связанные с устройством фундаментов (рытье котлованов, установка фундаментов, обратная засыпка и т.д.), должны производиться в строгом соответствии с разделом "Воздушные линии электропередачи" СНИП 3.05.06-85 и данным чертежом.
2. Установка фундаментов должна производиться в осушенных котлованах по заданным размерам.
3. После установки и выверки фундаментов производится обратная засыпка котлованов вырытым грунтом с послойным трамбованием и доведением объемного веса грунта до $\gamma=1,7$ г/см³. Грунт засыпки должен удовлетворять требованиям СНиП 3.02.01-87. Объем грунта засыпки $V=165,2$ м³.
4. Запрещается применять для обратной засыпки дерн, торф, ил, растительные, иловатые и другие грунты с примесью органических веществ.
5. При подъеме опоры на фундамент необходимо предусмотреть установку упоров, полностью воспринимающих горизонтальные монтажные усилия.
7. Под фундаментные блоки выполнить щебеночную подушку ($V=2,3$ м³).
8. Выполнить гидроизоляцию всех железобетонных элементов фундаментов битумом горячим способом за 2 раза. Перед нанесением битума покрыть поверхности праймером.
9. Разработку котлована принять в объеме 177,9 м³.
10. Обратную засыпку пазух котлована выполнить песком ср. кр. с тщательным послойным трамбованием.



5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-6						Стадия		
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 - км 1091 в Ростовской области»						Лист		
Этап №1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 - км 1081+866.						Листов		
Этап №2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 - км 1079+943 и км 1081+866 - км 1091»						Р		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Переустройство ВЛ 220кВ на ПК10878+60 (Балансодержатель - филиал «ФСК ЕЭС» - «Ростовское ПМЭС»)		
Разраб.	Бобровников				06.18			
Проверил	Майоров				06.18			
Рук. группы	Бобровников				06.18			
ГИП	Бобровников				06.18	Схема установки фундаментов под опору ПУС220-1		
Н. контр.	Ятченко				06.18			



1. Все работы, связанные с устройством фундаментов (рытье котлованов, установка опоры, обратная засыпка и т.д.), должны производиться в строгом соответствии с разделом "Воздушные линии электропередачи" СНиП 3.05.06-85 и данным чертежом.
2. Гидроизоляция железобетонных элементов опор, соприкасающихся с грунтом, выполнять не требуется, так как опора является временной.
3. Перед откопкой котлована требуется произвести мероприятия для понижения уровня подземных вод на период устройства фундаментов.
4. Установка опор должна производиться в осушенных котлованах по заданным размерам.
5. Перед установкой опоры выполнить уплотненную щебеночную подушку толщиной 300 мм.
6. После установки и выверки опоры производится обратная засыпка котлована песчаным грунтом с послойным трамбованием с доведением объемного веса грунта до $\gamma = 1,7 \text{ г/см}^3$. Грунт засыпки должен удовлетворять требованиям СНиП 3.02.01-87.
7. Расход щебня и песка в спецификации указан с учетом уплотнения. Расход песка указан для случая, не предусматривающего искусственного крепления стенок котлована.

Формат А2 594х420

Схема закрепления стоек опоры ПБ220-1



Спецификация к схеме закрепления стоек опоры ПБ220-1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Сборочные конструкции			
АР6		Ригель АР6	2	760	
КР-6		Круглый полухомут КР6	2	14	
		Материалы			
		Щебень фракций св.20 до 40 по ГОСТ 8267-93, м³	0,5		Подготовка
		Песок ср.крупности (намывной), м³	128		Об. засыпка

1. Все работы, связанные с устройством фундаментов (рытье котлованов, установка опоры, обратная засыпка и т.д.), должны производиться в строгом соответствии с разделом "Воздушные линии электропередачи" СНИП 3.05.06-85 и данным чертежом.
2. Гидроизоляцию железобетонных элементов опор, соприкасающихся с грунтом, выполнять не требуется, так как опора является временной.
3. Перед откопкой котлована требуется произвести мероприятия для понижения уровня подземных вод на период устройства фундаментов.
4. Установка опор должна производиться в осушенных котлованах по заданным размерам.
5. Перед установкой опоры выполнить уплотненную щебеночную подушку толщиной 300 мм.
6. После установки и выверки опоры производится обратная засыпка котлована песчаным грунтом с послойным трамбованием с доведением объемного веса грунта до $\gamma=1,7 \text{ г/см}^3$. Грунт засыпки должен удовлетворять требованиям СНиП 3.02.01-87.
7. Расход щебня и песка в спецификации указан с учетом уплотнения. Расход песка указан для случая, не предусматривающего искусственного крепления стенок котлована.

Изм.

Колуч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Разраб.

Проверил

Рук. группы

ГИП

Н. контр.

Бобровников

Маиоров

Бобровников

Бобровников

Ятченко

5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-8

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 - км 1091 в Ростовской области»
Этап №1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 - км 1081+866.
Этап №2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 - км 1079+943 и км 1081+866 - км 1091»

Переустройство ВЛ 220кВ на ПК10878+60 (Балансодержатель - филиал «ФСК ЕЭС» - «Ростовское ПМЭС»)

Установочный чертеж закрепления временной опоры ПБ220-1

Стадия



Лист

Листов

Р



1

QUADRO electric



- Формат А3 420x297**

Тросостойка




Согласовано:		Взам. инв.№		Подп. и дата		Инв. №подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/4.1-9


Верхняя траверса

Нижняя траверса



отв. для порески
поддерживающей, шпанды
при обводке шлеица.

Добавить болт M20





Добавить болт M20

Согласовано:		Взам. инв.№	Подп. и дата	Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

5-520-Р/1-2.ПТС-02.3.1.4.1-В/4.1-9

Согласовано:		Взам. инв.№	Подп. и дата	Инв. №подл.



Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/4.1-9

Таблица отработанных марок																													
Марки	N	Наименов.	Сечение	Длина	Кол.	Вес в кг	Монтажные	Марки	N	Наименов.	Сечение	Длина	Кол.	Вес в кг	Монтажные														
У ¹	чертежа	конструкц.		м	шт.	марки	крепления	У ¹	чертежа	конструкц.		м	шт.	марки	крепления														
601		Пояса	L 160x10	9,1	3	225	675		541	Пояса	L 90x7	4,7	1	49	49	Болты													
602				9,1	1	225	225		542			4,7	1	49	49	ф27, ф20													
603			L 90x7	3,9	8	37	296		543	Тяги	L 62x5	5,0	1	24	24	Болты													
604		Раскосы	L 110x8	3,2	8	44	352		544			5,0	1	24	24	ф20, ф16													
									545	Раскосы	L 70x6	2,7	1	17	17														
606		Откосы	L 125x8	0,8	4	12	48	Болты	546	Раскосы	L 70x6	2,2	1	17	17	Болты													
607		Башмак	— s=25	10	4	74	296	ф27	547	Распорки	L 60x5	1,5	1	6	6														
608		Стойковые	— s=10	0,8	4	20	80		548	Раскосы	L 70x6	1,0	2	5	10	ф20													
609		Фасонки	— s=10	0,8	4	20	80		549	Распорки	L 60x5	1,3	1	6	6														
462		Распорки		4,6	4	44	176		550	Раскос	L 63x5	1,5	1	7	7														
463			L 90x7	4,6	4	46	184		551	Распорки		0,9	1	4	4	Болты													
464		Диафрагма		6,2	2	60	120		552	Раскос	L 50x5	1,8	2	7	14	ф16													
465			L 100x8	5,4	8	73	584		553	Распорки		1,2	1	6	6	Болты													
466		Раскосы	L 80x6	4,4	8	32	256		554			1,2	1	6	6	ф16, ф20													
470		Распорки	L 63x5	1,6	4	8	32	Болты ф20	555	Раскос	L 63x5	1,7	2	8	16	Болты													
600		Фасонка	— s=10	0,8	4	16	64	Болты ф27	556	Распорки		0,7	1	3	3	ф20													
									557			0,7	1	3	3														
510		Пояса	L 140x9	9,8	2	191	382		558	Раскос		0,8	2	4	8														
611				9,8	1	191	191		559	Распорки	L 50x5	2,0	1	8	8	Болты													
612				9,8	1	191	191		560			1,6	1	6	6	ф16													
613			L 110x8	2,4	8	32,5	260		561	Диафрагма		1,6	1	6	6														
614		Раскосы	L 80x6	2,6	8	19	152		562	Раскосы	L 70x6	2,2	2	14	28	Болты													
615				2,7	4	20	80								ф20														
616		Распорки	L 90x7	2,3	4	22	88																						
617		Диафрагма	L 80x6	3,2	2	24	48																						
618		Фасонки	— s=10	0,8	2	5	40	Болты																					
619				0,4	2	13	26	ф27																					
620				0,3	2	6	12																						
621			— s=8	0,3	4	6	24																						
508				2,8	4	27	108		569	Пояса	L 110x8	5,9	2	83	166	Болты													
509				2,9	2	28	56		570	Тяги		5,9	2	83	166	ф27, ф20													
507			L 90x7	2,9	2	28	56		571	Раскосы	L 63x5	5,2	2	25	50	Болты													
509				3,0	2	29	58		572	Распорки	L 70x6	5,2	2	25	50	ф20, ф16													
509				3,0	2	29	58		573	Фасонка	— s=16	2,7	4	13	52														
510				2,6	4	19	76		574	Раскосы	L 63x5	2,4	4	12	48	Болты													
511			L 80x6	2,6	4	19	76					1,5	2	7	14	ф20													
512				2,8	4	21	84					0,8	4	4	16														
513			L 125x8	2,2	2	34	68		576	Распорки		0,9	2	4	8														
514			L 110x8	2,2	6	30	180		577	Раскос	L 50x5	1,9	4	7	28	Болты ф16													
515				2,2	2	16	32		578	Распорки		1,4	2	7	14	Болты													
516			L 80x6	2,8	2	16	32		579	Раскос		1,4	2	7	14	ф16, ф20													
517			L 110x8	2,5	4	34	136		580	Распорки		2,7	4	10	40														
518				2,5	4	34	136		581	Раскосы	L 63x5	1,0	2	5	10														
519		Раскос	L 90x7	2,8	4	27	108		582	Распорки		1,0	2	5	10														
519		Диафрагма	L 80x6	3,2	1	24	24		583	Раскос		1,8	4	9	36	Болты													
520				0,8	2	24	48		584	Распорки		0,6	2	3	6	ф20													
521				0,8	2	24	48		585	Раскос		0,6	2	3	6														
522				0,7	2	17	34	Болты	586	Распорки		0,7	4	3	12														
523				0,7	2	17	34	ф16, ф27	587	Раскосы		2,1	2	10	20	Болты													
524		Фасонки	— s=10	0,9	1	19	19		588	Распорки		1,5	2	6	12	ф16													
525				0,8	1	19	19		589			1,1	2	4	8														
526				0,5	1	8	8		590	Диафрагма	L 60x5	1,1	2	4	8														
527				0,5	1	8	8		591	Подвеска	— s=16	0,4	4	14	56	Болты													
600				0,6	4	15	60		592			0,4	8	14	112	ф20													
528				0,3	2	6	46		593																				
529				0,4	4	11	44	Болты	594	Вес металла на опору						8490													
530			L 125x8	0,8	2	13	26	ф27	595	Вес металла							557												
531				0,3	2	13	26			Вес наплавленного металла							11												
532			L 80x6	0,7	2	5	10			Общий вес опоры без цинкового покрытия							9058												
533				0,7	2	5	10			Вес цинкового покрытия							236												
534		Диафрагма		3,2	4	23	92		596	Общий вес опоры с цинковым покрытием							9294												
535																													
536																													
537																													
538																													
539																													
540																													
541																													
542																													
543																													
544																													
545																													
546																													
547																													
548																													
549																													
550																													
551																													
552																													
553																													
554																													
555																													
556																													
557																													
558																													
559																													
560																													
561																													
562																													
563																													
564																													
565																													
566																													

Спецификация

Марка	мм дет.	Сечение	Длина в мм.	Количеств.		Вес в кг.			Примечание
				т	н	идет.	всех	марки	
С 905		L 160x10	9150	1		226,0	226	226	
С 906		L 160x10	9150	1		226,0	226	226	
С 907		L 125x8	8090	1		125,0	125	125	
С 908		L 90x7	6615	1		63,8	63,8	63,8	
С 909		L 110x8	5845	1		78,9	78,9	78,9	
С 910		L 125x8	7380	1		114,5	115	115	
С 911		L 110x8	3305	1		45,0	45	45	размалковать
С 912		L 80x6	2425	1		12,6	18	18	
С 913		L 125x8	770	1		11,9	12	12	
С 914		L 110x8	9770	1		132,0	132	132	
С 915		— 370x10	770	1		15,5	16	16	
С 916		— 370x10	770	1		15,5	16	16	
С 841		— 155x10	420	1		5,0	5	5	
С 840		— 150x10	870	1		11,0	11	11	
С 839		L 110x8	3305		1	45,0	45	45	

Требуется на подставку

Марка	к-во	Вес в кг.		Марка	к-во	Вес в кг.	
		одной марки	всех			одной марки	всех
С 905	3	226	678	С 913	4	12.	48
С 906	1	226	226	С 914	2	132	264
С 907	8	125	1000	С 915	4	16	64
С 908	8	63,8	510,4	С 916	4	16	64
С 909	8	78,9	631,2	С 841	5	4	20
С 910	4	115	460	С 840	4	11	44
С 911	4	45	180	С 839	4	45	180
С 912	4	18	72	Итого:		4442	

Таблица замены метизов для проекта

№ элемента	Наименование элемента	Согласно проекта 5-520-ТКР-2.3.6.2
У466	раскос	1М27
У603	раскос	1М27
У604	раскос	1М27
У562	раскос	1М20
У571	раскос	1М20

Спецификация

Марка	мм дет.	Сечение	Длина в мм	колич.		Вес в кг			Примечание
				т	н	идет.	всех	марки	
С 818		L 130x11	5100	1		155,5	156	156	
С 819		L 130x11	5100	1		155,5	156	156	
С 820		L 180x11	9500	1		289,5	289,5	289,5	
С 821		L 180x11	4970	1		151,5	151,5	151,5	
С 822		L 140x9	4235	1		82,0	82	82	
С 823		L 140x9	8900	1		173,0	173	173	
С 824		L 125x8	8565	1		132,9	133	133	размалковать
С 825		L 90x7	2785	1		27	27	27	
С 826		L 110x8	5885	1		80,0	80	80	
С 827		L 90x7	8550	1		82,6	83	83	
С 828		L 140x9	760	1		14,7	15	15	
С 829		— 390x10	760	1		20,5	21	21	
С 830		— 390x10	760	1		22,5	21	21	
С 831		— 240x10	630	1		13,0	13	13	
С 832	1	— 450x40	450	1		63,7	64	125	
	2	— 490x16	700	1		32,0	32		
	3	— 490x16	505	1		25,9	26		
	4	— 225x10	330	1		2,6	3		

Требуется на подставку

Марка	к-во	Вес в кг		Марка	к-во	Вес в кг	
		одной марки	всех			одной марки	всех
С 818	3	156	468	С 826	4	80	320
С 819	1	156	156	С 827	2	83	166
С 820	4	289,5	1158	С 828	4	15	60
С 821	4	151,5	606	С 829	4	21	84
С 822	4	82	328	С 830	4	21	84
С 823	4	173	692	С 831	4	13	52
С 824	4	133	532	С 832	4	125	500
С 825	4	27	108	Итого:		5314	

Согласовано:

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.



Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	--------	------	--------	---------	------

5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-9

Лист

7

Усп 04



Поз	Обозначение	Наименование	Кол на исполн 3 4071-151 1-012 СБ										Примечание
			—	01	02	03	04	05					
		Документация											
	3 4071-151 0-000 Т0	Техническое описание											
	3 4071-151 1-012 СБ	Сборочный чертеж											
		Сборочные единицы											
1	3 4071-151 2-139 СБ	Пояс С 132											
2	-01	Пояс С 133											
3	-02	Пояс С 134											
4	3 4071-151 2-140 СБ	Пояс С 136											
5	-01	Пояс С 137											
6	-02	Пояс С 138											
7	-03	Пояс С 139											

Поз	Обозначение	Наименование	Кол на исполн 3.4071-151 1-012 СБ										Примечание
			—	01	02	03	04	05					
8	3 4071-151 1-141 СБ-01	Пояс С 141											
9	3 4071-151 1-163 СБ	Связь С 148											
10	3 4071-151 1-164 СБ-02	Связь С 151											
11	-04	Связь С 153											
12	-05	Связь С 154											
13	3 4071-151 1-166 СБ-01	Связь С 157											
14	3 4071-151 1-183 СБ	Тросостойка С 171											
15	3 4071-151 1-206 СБ-02	Спец болт С 189											
16	-03	Спец болт С 190											
17	-06	Спец болт С 193											
18	3 4071-151 3-006 СБ	Стойка СЦ 20.2-3.1											
		Стандартные изделия											
19		Подпятник ПЗ ГОСТ 22587.3-85											81,3кг

Согласовано:					
Взам. инв.№					
Подп. и дата					
Инв. №подл.					

5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-10					
«Подготовка территории строительства для реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 - км 1091 в Ростовской области.» Этап №1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 - км 1081+866. Этап №2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 - км 1079+943 и км 1081+866 - км 1091»					
Изм.	Колуч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.	Вакуленко				07.18
Проверил	Майоров				07.18
Рук. группы	Бобровников				07.18
ГИП	Бобровников				07.18
Н. контр.	Ятченко				07.18
Переустройство ВЛ 220кВ на ПК10878+60 (Балансодержатель - филиал «ФСК ЕЭС» - «Ростовское ПМЭС»)					
Анкерно-угловая опора 1,2УБ220-7					
Стадия Лист Листов					
Р 1 2					
QUADRO electric					
Формат А3 420x297					

Ведомость потребности в материалах

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Материал стоек	Навесной металл						Приме- чание
		материала	ед. изм.		Код на исполн 3 407 1- 51.1- 012 СБ						
					03..05	—	01	02	03	04	
1	Прокат сортовой	090 100									
2	уголок 50 × 50 × 5, кг		116	38,8							
3	уголок 63 × 63 × 5, кг		116	26,4							
4	Швеллеры	092 500									
5	Швеллер 8, кг		116						101,2		
6	Швеллер 10, кг		116								
7	Швеллер 12, кг		116						330,0		
8	Швеллер 14, кг		116								
9	Швеллер 16, кг		116								
10	Швеллер 20, кг		116						483,8		
11	Сталь арматурная										
12	класса А-І	093 008									
13	диаметр 14 АІ, кг		116	1662,2							
14	Сталь среднесортная	093 200									
15	диаметр 42, кг		116						21,4		
16	диаметр 56, кг		116						40,8		
17	Сталь некалсортная	093 300									
18	диаметр 8 АІ, кг		116	70,0							
19	диаметр 12 АІ, кг		116	8,4							
20	диаметр 16, кг		116						1,6		
21	диаметр 20, кг		116						25,8		
22	диаметр 24, кг		116						53,1		
23	диаметр 30, кг		116						46,4		
24	диаметр 36, кг		116						15,8		
25	Сталь толстолистовая										
26	рядовых марок (от 4 мм)	097 100									
27	полоса d=6, кг		116						30,6		
28	полоса d=8, кг		116						79,6		
29	полоса d=10, кг		116						5,2		
30	полоса d=16, кг		116						124,4		
31	полоса d=25, кг		116						37,2		
32	Проволока низкоуглеродистая										
33	обыкновенного качества для										
34	армирования железобетонных										
35	изделий кривизны	121 302									
36	диаметр 5 ВІ, кг		116	242,4							
37	Изделия крепежные (всего), кг	128 001	116						34,8		
38	Уголок стали, кг		116	2048,2					1411,7		
39	Бетон тяжелый										
40	класса В 45, м³		113	7,30							
41	класса В 25, м³		113	0,06							

Согласовано:

Взам. инв.№

Подп. и дата


Инв. Наполн.

5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/4.1-10

Лист


2

A detailed diagram of a truss structure. The left end is a rectangular frame with diagonal members labeled C_{153} , C_{152} , C_{151} , and C_{160} . Reaction forces R_1 and R_2 are shown at the base. The truss extends to the right with members labeled C_{150} , C_{149} , C_{148} , C_{147} , C_{146} , and C_{145} . Reaction forces R_3 , R_4 , R_5 , and R_6 are indicated at various points along the structure.



Примечания:

1. Радиусы отверстия и размеры стержня выполнены в соответствии с ГОСТ 1050-70, диаметр стержня 10 мм.
2. Прочность стержня не менее 3078 МПа.



Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Согласовано:			

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Вакуленко			07.18
Проверил		Майоров			07.18
Рук. группы		Бобровников			07.18
ГИП		Бобровников			07.18
Н. контр.		Ятченко			07.18

5-520-P-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-11

«Подготовка территории строительства для реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 - км 10918 Ростовской области.» Этап №1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «дон» на участке км 1079,943 - км 1081+866. Этап №2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 - км 1079,943 и км 1081+866 - км 10918

Переустройство ВЛ 220кВ на ПК10878+60
(Балансодержатель – филиал «ФСК ЕЭС» –
«Ростовское ПМЭС»)

Монтажная схема опоры ПУС 220-1

Стадія	Лист	Листов
Р	1	2



Формат А3 297x420

Таблица отработанных марок													
Марка	Н.И. черт.	Наименов. конструкции	Сечения	Длина м	К-во шт	Вес в кг	Монтаж. крепеж	Марка	Н.И. черт.	Наименов. конструкции	Сечения	Длина м	К-во шт
1521		полоса	L 140x8	11.2	3	217	Болты ф20, ф20	1531		раскосы	L 63x5	1.1	1
1522				11.2	1	217		1532				0.5	1
1523				5.1	8	82		1533				1.5	1
1524				4.5	8	82		1534				1.1	1
1525				4.3	8	81		1535				0.7	1
1526				4.1	8	80		1536				2.0	2
1527				3.9	8	78		1537				1.2	2
1528				2.9	4	28		1538				1.0	2
1529				2.9	4	28		1539				1.2	2
1530				2.9	4	28		1540				1.2	2
1531				2.9	4	28		1541				1.2	2
1532				2.9	4	28		1542				1.2	2
1533				2.9	4	28		1543				1.2	2
1534				2.9	4	28		1544				1.2	2
1535				2.9	4	28		1545				1.2	2
1536				2.9	4	28		1546				1.2	2
1537				2.9	4	28		1547				1.2	2
1538				2.9	4	28		1548				1.2	2
1539				2.9	4	28		1549				1.2	2
1540				2.9	4	28		1550				1.2	2
1541				2.9	4	28		1551				1.2	2
1542				2.9	4	28		1552				1.2	2
1543				2.9	4	28		1553				1.2	2
1544				2.9	4	28		1554				1.2	2
1545				2.9	4	28		1555				1.2	2
1546				2.9	4	28		1556				1.2	2
1547				2.9	4	28		1557				1.2	2
1548				2.9	4	28		1558				1.2	2
1549				2.9	4	28		1559				1.2	2
1550				2.9	4	28		1560				1.2	2
1551				2.9	4	28		1561				1.2	2
1552				2.9	4	28		1562				1.2	2
1553				2.9	4	28		1563				1.2	2
1554				2.9	4	28		1564				1.2	2
1555				2.9	4	28		1565				1.2	2
1556				2.9	4	28		1566				1.2	2
1557				2.9	4	28		1567				1.2	2
1558				2.9	4	28		1568				1.2	2
1559				2.9	4	28		1569				1.2	2
1560				2.9	4	28		1570				1.2	2
1561				2.9	4	28		1571				1.2	2
1562				2.9	4	28		1572				1.2	2
1563				2.9	4	28		1573				1.2	2
1564				2.9	4	28		1574				1.2	2
1565				2.9	4	28		1575				1.2	2
1566				2.9	4	28		1576				1.2	2
1567				2.9	4	28		1577				1.2	2
1568				2.9	4	28		1578				1.2	2
1569				2.9	4	28		1579				1.2	2
1570				2.9	4	28		1580				1.2	2
1571				2.9	4	28							
1572				2.9	4	28							
1573				2.9	4	28							
1574				2.9	4	28							
1575				2.9	4	28							
1576				2.9	4	28							
1577				2.9	4	28							
1578				2.9	4	28							
1579				2.9	4	28							
1580				2.9	4	28							

Выборка металла на опору			
Сечения	Вес кг	Марка стали	ГОСТ
L 140x8	268		
L 125x8	244		
L 100x7	104		
L 80x7	208		
L 70x6	630		
L 63x5	1834		
L 50x5	244		
- $\sigma=25$	180		
- $\sigma=18$	82		
- $\sigma=10$	263		
- $\sigma=6$	147		
- $\sigma=26$	84		
Итого:	6534		

Расчетные данные			
Наименов. конструкции	ПЗ-65	СП-11	Н-9-62
Расчетные данные	И	IV	II
Марка	А50-500	А50-400	
Допустимые нагрузки	Б	Б	Б
нагрузка на провод	Б	Б	Б
нагрузка на опору	Б	Б	Б
Марка	ТК-1 (ГОСТ 3083-66)		
Макс. нагрузка на провод	40		
Тип изоляции	Б	Б	Б
Габаритный	455	400	340
Ветровой	435	435	435
Веса	70	620	760
Угол поворота троса	2'-10"	2'-10"	2'-10"

Список чертежей		
Н.И. черт.	Наименование чертежа	Архивный номер
1	Монтажная схема	3081ТМ-Т7-24
2	Монтажная схема	3081ТМ-Т7-25
3	Нижняя секция	3081ТМ-Т7-32
4	Средняя секция	3081ТМ-Т7-33
5	Верхняя секция	3081ТМ-Т7-34
6	Верхняя секция	3081ТМ-Т7-35
7	Тросоводы	3081ТМ-Т7-36
8	Тросоводы $\phi=2.5$ м	3081ТМ-Т7-37
9	Тросоводы $\phi=5.5$ м	3081ТМ-Т7-38
10	Подвеска	3081ТМ-Т7-39
11	Расчетный лист	3081ТМ-Т7-43

Ведомость оцинкованных монтажных болтов									
Наимен. болта	Диаметр болта мм.	Длина болта мм.	Материал болта	Количество шт.		Вес кг		ГОСТ	
				болта	шайб	болта	шайб		
А1 М16х50	16	50	ВМ Ст3 по ГОСТ 7793 - 68	101	198	16.1	198	Болты 7793-70 шайбы	

Ведомость заземляющих устройств постоянных опор

Номер опор										№ чертежа заземляющего устройства	Кол. опор	Масса металла, кг
135	136	ВР.3								5-520-Р-1-2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-14	3	27,7
											Итого:	83,1

Ведомость заземляющих устройств временных опор

Номер опор										№ чертежа заземляющего устройства	Кол. опор	Масса металла, кг
вр.1	вр.4									5-520-Р-1-2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-16	2	39,55
вр.3										5-520-Р-1-2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-15	1	41,04
											Итого:	120,14

Согласовано		


Взам. инв. №	
--------------	--

Подп. и дата	
--------------	--


Инв. № подл.	
--------------	--

						5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-13			
						«Подготовка территории строительства для реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 - км 1091 в Ростовской области.» Этап №1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 –км 1081+866. Этап №2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866-км 1091»			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Переустройство ВЛ 220кВ на ПК10878+60 (Балансодержатель – филиал «ФСК ЕЭС» – «Ростовское ПМЭС»)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Вакуленко			07.18		Р	-	1
Проверил		Майоров			07.18				
Рук. группы		Бобровников			07.18				
ГИП		Бобровников			07.18				
						Ведомость заземляющих устройств			
Н. контр.		Ятченко			07.18				

Эскиз установки заземления металлической опоры






Присоединение к стойкам свободностоящих опор



Примечание:
1. Вертикальный заземлитель установить от фундамента опоры на расстоянии не менее 0,5м.
2. Фундаменты на плане показаны условно.
3. При соединении заземлителей из круглой стали длина сварного шва должна быть не менее шести диаметров.
4. Глубина установки горизонтального заземлителя 0,7 метра от уровня земли


Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг
1	ГОСТ 5915-70	Гайка М16	шт.	3	0,030
2	ГОСТ 6402-70	Пружинная шайба Ф17	шт.	3	0,010
3	ГОСТ 7798-70	Болт М16*60	шт.	3	0,130
4	ГОСТ 103-2006	Планка стальная полосовая 40*6*160	шт.	3	1,880
5	ГОСТ 2590-2006	Сталь круглая горячекатаная оцинкованная $\phi 12\text{мм}$	м	4,5	0,888
6	ГОСТ 2590-2006	Сталь круглая горячекатаная оцинкованная $\phi 16\text{мм}$	м	15	1,580




						5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-14			
						«Подготовка территории строительства для реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области.» Этап №1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 – км 1081+866. Этап №2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866-км 1091»			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Переустройство ВЛ 220кВ на ПК10878+60 (Балансодержатель – филиал «ФСК ЕЭС» – «Ростовское ПМЭС»)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Вакуленко			07.18		Р	-	1
Проверил		Майоров			07.18				
Рук. группы		Бобровников			07.18				
ГИП		Бобровников			07.18				
						Схема заземления опор У-220-1+14 и ПУС 220-1			
Н. контр.		Ятченко			07.18				

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. №подл.			

Эскиз установки заземления железобетонной опоры





Эскиз крепление заземления к опоре



- Примечание:
- Вертикальный заземлитель установить от фундамента опоры на расстоянии не менее 0,5 м.
 - Фундаменты на плане показаны условно.
 - При соединении заземлителей из круглой стали длина сварного шва должна быть не менее шести диаметров.
 - Глубина установки горизонтального заземлителя 0,7 метра от уровня земли

						5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-15		
						«Подготовка территории строительства для реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области.» Этап №1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 – км 1081+866. Этап №2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866 – км 1091»		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Переустройство ВЛ 220кВ на ПК10878+60 (Балансодержатель – филиал «ФСК ЕЭС» – «Ростовское ПМЭС»)	Стадия	Лист
Разраб.		Вакуленко			07.18		Р	-
Проверил		Майоров			07.18			1
Рук. группы		Бобровников			07.18			
ГИП		Бобровников			07.18			
Н. контр.		Ятченко			07.18	Схема заземления опоры ПБ220-1		

Согласовано			Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. №подл.



- Примечание:
- Вертикальный заземлитель установить от фундамента опоры на расстоянии не менее 0,5м.
 - Фундаменты на плане показаны условно.
 - При соединении заземлителей из круглой стали длина сварного шва должна быть не менее шести диаметров.
 - Глубина установки горизонтального заземлителя 0,7 метра от уровня земли

						5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-16					
						«Подготовка территории строительства для реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области.» Этап №1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 – км 1081+866. Этап №2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866-км 1091»					
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Переустройство ВЛ 220кВ на ПК10878+60 (Балансодержатель – филиал «ФСК ЕЭС» – «Ростовское ПМЭС»)	Стадия	Лист	Листов		
Разраб.		Вакуленко			07.18		Р	-	1		
Проверил		Майоров			07.18						
Рук. группы		Бобровников			07.18						
ГИП		Бобровников			07.18						
						Схема заземления опоры 1,2УБ220-7					
Н. контр.		Ятченко			07.18						

Для проводов

Расчетная схема пролета				Длина пролета, м	Марка гасителя + протектор (при необходимости)	Количество гасителей на пролет	Место установки гасителя вибрации L, м (см. рис.)	
Номер опоры		Провод					Опора А	Опора Б
Опора А	Опора Б	Марка	Количество					
сущ. опора №136	проект. оп. №135.2	АС 400/51	3	230	ГВ-6645-02М +ПЗС-27,5-13(500)	6	0,4	0,9
проект. оп. №135.2	проект. оп. №135.1	АС 400/51	3	300	ГВ-6645-02М +ПЗС-27,5-13(500)	6	0,4	0,9
проект. оп. №135.1	сущ. опора №136	АС 400/51	3	398	ГВ-6645-02М +ПЗС-27,5-13(500)	6	0,4	0,9
Итого по линии:		ГВ-6645-02М - 18шт; ПЗС-27,5-13(500) - 18шт;						




Рисунок 1. Схема установки одного гасителя вибрации у натяжного зажима провода АС 400/51

Для тросов

Расчетная схема пролета				Длина пролета, м	Марка гасителя + протектор (при необходимости)	Количество гасителей на пролет	Место установки гасителя вибрации L, м (см. рис.)	
Номер опоры		Провод					Опора А	Опора Б
Опора А	Опора Б	Марка	Количество					
сущ. опора №136	проект. оп. №135.2	С-70	1	230	ГВ-4443-02М	2	0,05	0,3
проект. оп. №135.2	проект. оп. №135.1	МЗ-11-В-ОЖ -Н-Р	1	300	ГВ-4443-02М + ПЗС-10,0/11,1-11 (350)	2	0,6	0,7
проект. оп. №135.1	сущ. опора №136	С-70	1	398	ГВ-4443-02М	2	0,05	0,3
Итого по линии:		ГВ-4443-02М - 6шт, ПЗС-10,0/11,1-11(350) - 2шт						




Рисунок 2. Схема установки одного гасителя вибрации у натяжного зажима троса МЗ-11-В-ОЖ-Н-Р




Рисунок 3. Схема установки одного гасителя вибрации у натяжного зажима провода ТК-70

Примечание:

1. Выбор произведен согласно рекомендациям ГК АО "Электросетьстройпроект" (Приложение Г)

						5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-17		
						«Подготовка территории строительства для реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области.» Этап №1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 – км 1081+866. Этап №2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866-км 1091»		
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Переустройство ВЛ 220кВ на ПК10878+60 (Балансодержатель – филиал «ФСК ЕЭС» – «Ростовское ПМЭС»)	Стадия	Лист
Разраб.		Вакуленко			07.18		Р	-
Проверил		Майоров			07.18			1
Рук. группы		Бодровников			07.18			
ГИП		Бодровников			07.18			
Н. контр.		Ятченко			07.18	Ведомость гасителей вибрации		

Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Согласовано:			

1. Натяжение существующих проводов и тросов со стороны нереконструируемых участков выполнить с выверкой вертикального положения поддерживающих подвесок на промежуточных опорах.

1. Натяжение существующих проводов и тросов со стороны нереконструируемых участков выполнить с выверкой вертикального положения поддерживающих подвесок на промежуточных опорах.

Поопорная ведомость гирлянд изоляторов

32

НОМЕР ОПОРЫ					Шифр опоры	Гирлянда изоляторов	
						№ листа	Кол-во на опору
1					2	3	4
136					У-220-1+14	5-520-Р-1-2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-21	3
						5-520-Р-1-2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-22	3
						5-520-Р-1-2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-23	1
						5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-24	1
135					У-220-1+14	5-520-Р-1-2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-21	3
						5-520-Р-1-2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-22	3
						5-520-Р-1-2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-23	1
						5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-24	1
Временная линия							
ВР.1					ПБ220-1	5-520-Р-1-2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-26	3
						5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-27	1
ВР.2					1,2УБ220-7	5-520-Р-1-2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-25	6
						5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-23	1
						5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-24	1
ВР.3					ПУС220-1	5-520-Р-1-2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-26	3
						5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-27	1
ВР.4					ПБ220-1	5-520-Р-1-2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-26	3
						5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-27	1

Согласовано:

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. Напол.

5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-19

«Подготовка территории строительства для реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 - км 1091 в Ростовской области.» Этап №1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 - км 1081+866. Этап №2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 - км 1079+943 и км 1081+866-км 1091»

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Вакуленко			07.18
Проверил		Майоров			07.18
Рук. группы		Бобровников			07.18
ГИП		Бобровников			07.18
Н. контр.		Ятченко			07.18

Переустройство ВЛ 220кВ на ПК10878+60
(Балансодержатель - филиал «ФСК ЕЭС» -
«Ростовское ПМЭС»)

Стадия	Лист	Листов
Р	-	1

Поопорная ведомость гирлянд изоляторов



Наименование	Номер чертежа	Количество, шт.	Примечание
Натяжная одноцепная подвеска для метал. опоры (16 изоляторов ПСВ160А)	5-520-Р-1-2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-21	6	
Натяжная двухцепная подвеска для метал. опоры (2х17 изоляторов ПСВ160А)	5-520-Р-1-2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-22	6	
Натяжная подвеска троса МЗ-11 с искровым промежутком (1 изолятор ПСВ160А)	5-520-Р-1-2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-23	2	
Натяжная подвеска троса МЗ-11 с заземлением (1 изолятор ПСВ160А)	5-520-Р-1-2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-24	2	
Временная линия			
Поддерживающая подвеска (15 изоляторов ПСВ160А)	5-520-Р-1-2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-26	9	
Натяжная подвеска для ж/б опоры (16 изоляторов ПСВ160А)	5-520-Р-1-2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-25	6	
Натяжная подвеска троса МЗ-11 с искровым промежутком (1 изолятор ПСВ160А)	5-520-Р-1-2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-23	1	
Натяжная подвеска троса МЗ-11 с заземлением (1 изолятор ПСВ160А)	5-520-Р-1-2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-24	1	
Поддерживающая подвеска для троса (1 изолятор ПСВ160А)	5-520-Р-1-2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-27	3	

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. Наполн.

5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-20


«Подготовка территории строительства для реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 - км 1091 в Ростовской области.» Этап №1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 - км 1081+866. Этап №2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 - км 1079+943 и км 1081+866 - км 1091»

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.		Вакуленко			07.18	Переустройство ВЛ 220кВ на ПК10878+60 (Балансодержатель - филиал «ФСК ЕЭС» - «Ростовское ПМЭС»)		
Проверил		Майоров			07.18			
Рук. группы		Бобровников			07.18	Сводная ведомость гирлянд изоляторов		
ГИП		Бобровников			07.18			
Н. контр.		Ятченко			07.18			







Вид сверху



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Прим.
1	КТН-16-5	Узел крепления	1	5,22	
2	СК-16-1А	Скоба	2	1,22	
3	ПРР-16-1	Звено промежуточное			
		резупируемое	1	4,6	
4	ПТМ-16-3	Звено промежуточное			
		монтажное	1	2,4	
5	СР-16-20	Серьга	1	0,55	
6	ПСВ160А	Изолятор	16	8,28	
7	У2-16-20	Ушко двухлапчатое	1	2,17	
8	НС-27,5П-02 (Коуш К-160)	Зажим натяжной			
		спиральный	1	6,2	
Масса арматуры, кг				23,58	
Масса изолирующей подвески, кг				156,06	

5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4-В/4.1-21					
«Полное наименование проекта для регистрации с указанием исполнителя и даты разработки документа»					
«Полное наименование проекта для регистрации с указанием исполнителя и даты разработки документа»					
«Полное наименование проекта для регистрации с указанием исполнителя и даты разработки документа»					
Изм.	Контр.	Лист	№	Подпись	Дата
		Викторенко	07.18		
Пробирка		Майоров	07.18		
Рек. конт.		Бобровицкий	07.18		
ГИП		Бобровицкий	07.18		
Н. контр.		Викторенко	07.18		
Перечисление ВЛ 220кВ на ПУБТВ-60 (Балансодержатель - филиал «ФСК ЕЭС» - «Ростовское ПМЗ»)			Стандия	Лист	Листов
			Р	-	1
Натяжная однопровитная подвеска для металлических опор					
			Формат А4х3 636х297		




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Пр.
1	СК-16-1А	Скоба	3	1,22	
2	ПР-16-6	Звено прямое	1	1,36	
3	ПРР-16-1	Звено промежуточное			
		регулируемое	1	4,6	
4	ПТМ-16-3	Звено промежуточное			
		монтажное	1	2,4	
5	СР-16-20	Серьга	1	0,55	
6	ПСВ160А	Изолятор	1	8,28	
7	У1-16-20	Чашко одноплеччатое	1	2,17	
8	НС-110-32(150)	Зажим натяжной			
		спиральный	1	4	
9	РР-168	Резь разрывный	1	0,38	
Масса арматуры, кг				19,12	
Масса изолирующей подвески, кг				27,4	

Примечание:-для троса ТК-70(С70) применить зажим НС-11.0/11.1П-02(110) и коуш К-12

[illegible]

Согласовано:				
Инф. Наполн.	Подп. и дата	Взам. инв.№		





Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Прим.
1	СК-16-1А	Скоба	3	1,22	
2	ПР-16-6	Звено прямое	1	1,36	
3	ПРР-16-1	Звено промежуточное			
		регулируемое	1	4,6	
4	ПТМ-16-3	Звено промежуточное			
		монтажное	1	2,4	
5	СР-16-20	Серьга	1	0,55	
6	ПСВ160А	Изолятор	1	8,28	
7	У1-16-20	Ушко однолапчатое	1	2,17	
8	НС-11,0-32(150)	Зажим натяжной			
		спиральный	1	4	
9	ЗПС-70-36	Зажим заземляющий	1	0,05	
Масса арматуры, кг				18,79	
Масса изолирующей подвески, кг				27,07	

Примечание:-для троса ТК-70(С70) применить зажим НС-11,0/11,П-02(110) и коуш К-120

Масштаб 1:5

						5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-24			
						«Подготовка территории строительства для реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 - км 1091 в Ростовской области» Этап №1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 –км 1081+866. Этап №2. Реконструкция автомобильной дороги М-4«Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866-км 1091»			
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Переустройство ВЛ 220кВ на ПК10878+60 (Балансодержатель - филиал «ФСК ЕЭС» - «Ростовское ПМЭС»)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Вакуленко			07.18		Р	-	1
Проверил		Майоров			07.18				
Рук. группы		Бобровникова			07.18				
ГИП		Бобровникова			07.18				
Н. контр.		Ятченко			07.18	Натяжная подвеска троса МЗ-11 с заземлением	 QUADRO electric		


Согласовано:			
Взам. инв.№			
Подп. и дата			
Инв. №подл.			



						38
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Прим.	
1	СК-16-1А	Скоба	2	1,22		
2	ПР-16-6	Звено промежуточное прямое	1	1,36		
3	ПТМ-16-3	Звено промежуточное монтажное	1	2,4		
4	СР-16-20	Серьга	1	0,55		
5	ПСВ160А	Изолятор	16	8,28		
6	У2-16-20	Ушко двухлапчатое	1	2,17		
7	НС-27,5П-02 (Коуш К-160)	Зажим натяжной спиральный	1	6,2		
Масса арматуры, кг				15,12		
Масса изолирующей подвески, кг				147,6		

						5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-25			
						«Подготовка территории строительства для реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области» Этап №1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 – км 1081+866. Этап №2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866-км 1091»			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Переустройство ВЛ 220кВ на ПК10878+60 (Балансодержатель – филиал «ФСК ЕЭС» – «Ростовское ПМЭС»)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Вакуленко			07.18		Р	-	1
Проверил		Маюров			07.18				
Рук. группы		Бобровников			07.18				
ГИП		Бобровников			07.18				
Н. контр.		Ятченко			07.18	Натяжная одноцепная подвеска для ж/б опор			

Масштаб 1:5




Ματθαιαδ 1:5

						5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-26			
						«Подготовка территории строительства для реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 - км 1091 в Ростовской области.» Этап №1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 – км 1081+866. Этап №2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866- км 1091»			
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Переустройство ВЛ 220кВ на ПК10878+60 (Балансодержатель - филиал «ФСК ЕЭС» - «Ростовское ПМЭС»)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Вакуленко			07.18		Р	-	1
Проверил		Майоров			07.18				
Рук. группы		Бобровников			07.18				
ГИП		Бобровников			07.18				
Н. контр.		Ятченко			07.18	Поддерживающая одноцепная изолирующая подвеска для провода АС 400/51	 QUADRO electric		

Инв. Неподл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Согласовано:			

Масса арматуры	кг	7,50
Масса изолирующей подвески	кг	15,78

						5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-27			
						«Подготовка территории строительства для реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 - км 1091 в Ростовской области.» Этап №1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 – км 1081+866. Этап №2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866-км 1091»			
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Переустройство ВЛ 220кВ на ПК10878+60 (Балансодержатель - филиал «ФСК ЕЭС» - «Ростовское ПМЭС»)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Вакуленко			07.18		Р	-	1
Проверил		Майоров			07.18				
Рук. группы		Бобровников			07.18				
ГИП		Бобровников			07.18				
						Поддерживающая одноцепная изолирующая подвеска с заземлением для троса С-70 на ж/б опоре		QUADRO electric	
Н. контр.		Ятченко			07.18				



1. Информационные знаки выполняются в соответствии с правилами цветографического оформления объектов ПАО "Россети" СТО-34.01-24-001-2015, балансодержателем ВЛ является филиал «ФСК ЕЭС» - «Ростовское ПМЭС»;
2. Знаки безопасности и информационные щиты необходимо устанавливать на высоте от земли (фундамента опоры) не менее 2,5 м. и не более 3,5м;
3. На каждой вновь устанавливаемой опоре должны быть установлены информационные знаки с порядковым номером опоры, номером ВЛ, на двухцепных опорах должна быть указана соответствующая цепь согласно п. 2.5.23 ПУЭ 7-е издание;
4. На каждой вновь устанавливаемой опоре должны быть установлены знаки безопасности "Охранная зона ВЛ 220 кВ - 25 метров", согласно СТО-34.01-24-001-2015;
5. Количество знаков безопасности, информационных щитов и места их установки:
Информационный знак совмещенный "№ опоры, охранная зона" - 2шт. (опоры №135.2, №135.1)

5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-28

«Подготовка территории строительства для реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 - км 1091 в Ростовской области.» Этап №1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 - км 1081+866. Этап №2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 - км 1079+943 и км 1081+866-км 1091»

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Переустройство ВЛ 220кВ на ПК10878+60 (Балансодержатель - филиал «ФСК ЕЭС» - «Ростовское ПМЭС»)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Вакуленко			07.18				
Проверил		Майоров			07.18				
Рук. группы		Бобровников			07.18				
ГИП		Бобровников			07.18				
Н. контр.		Ятченко			07.18				




Согласовано:			
Взам. инв.№			
Подп. и дата			
Инв. Перодл.			


1. Схемы отвода земли под опоры в постоянное пользование выполнены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.08.2003г. N486 "Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети";
2. Площадь одного земельного участка, предоставляемого под опору ВЛ 220 кВ в постоянное пользование принята равной площади контура, отстоящего на 1 метр от контура проекции опоры на поверхность земли (в соответствии с п.4 Постановления Правительства РФ от 11.08.2003г. N486);
3. Ширина полосы земельного участка, отводимого на период переустройства ВЛ 220 кВ, представляет собой полосу земли по всей длине реконструируемой ВЛ, ширина которой превышает расстояние между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны (в соответствии с п.8 Постановления Правительства РФ от 11.08.2003г. N486). Дополнительно к полосе отвода предусматриваются площадки для сборки и установки опор (в соответствии п. 2.5 Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ №14278мм-м1, введенных с 01.06.1994г).
4. Общая площадь временного отвода составляет 32783 м².

						5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-29			
						«Подготовка территории строительства для реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области.» Этап №1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 –км 1081+866. Этап №2. Реконструкция автомобильной дороги М-4«Дон» на участке км 1072+321 –км 1079+943 и км 1081+866-км 1091»			
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Переустройство ВЛ 220кВ на ПК10878+60 (Балансодержатель – филиал «ФСК ЕЭС» – «Ростовское ПМЭС»)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Вакуленко			07.18		Р	-	1
Проверил		Майоров			07.18				
Рук. группы		Бобровников			07.18				
ГИП		Бобровников			07.18				
Н. контр.		Ятченко			07.18	Ведомость отводов земли			







Анкеровка проводов и грозотроса на существующей опоре №136



Анкеровка проводов и грозотроса на существующей опоре №134



Закрепление в грунте анкерной плиты



Объем работ на устройство котлована для плиты ПА-3-1(7,7х7х3)

Наименование вида работ	Ед. изм.	Кол-во	Прим.
Разработка котлована механизированно	м³	80	
Обратная засыпка котлована местным грунтом с уплотнением	м³	80	

Ведомость металлических деталей

Поз.	Марка	Наименование		Колич., шт.	Масса, кг	
1	Б5	А1-2	d30 L=8000	4	44,4	
			Гайка М30	8	0,24	
			Шайба 30	8	0,05	
2		В203	150x20 L=200	4	4,71	
В202			d 20 L=770	4	1,90	
			Гайка М20	8	0,07	
		Шайба 20	8	0,016		
3						
4		Б4	Канат ТК-14.0, км		0,29	1050
5	Зажим НС-120-3		4	3,4		
6	Зажим КС-120-1		12	0,7		
7	Монтажный зажим МОН170GC			3	2,5	
8	Монтажный зажим МОН140			1	7,0	
9	Скоба СК-12-1А			12	0,95	
10	Звено промежуточное ПТР-12-1			4	5,67	


1. Разработку почвенно-растительного слоя производить в отдельный отвал от минерального грунта. В месте разработки котлованов после обратной засыпки восстановить почвенно-растительный слой.
2. Засыпку производить слоями 25-30см с уплотнением каждого слоя до плотности 1,6т/м³ с применением виброутрамбовки.

5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-30					
«Подготовка территории строительства для реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 - км 1091 в Ростовской области» Этап №1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 - км 1081+866. Этап №2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 - км 1079+943 и км 1081+866-км 1091»					
Изм.	Колуч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Вакуленко				07.18
Проверил	Майоров				07.18
Рук. группы	Бобровников				07.18
ГИП	Бобровников				07.18
Н. контр.	Ятченко				07.18
Переустройство ВЛ 220кВ на ПК10878+60 (Балансодержатель - филиал «ФСК ЕЭС» - «Ростовское ПМЭС»)				Стадия	Лист
Временная анкеровка проводов и грозотроса				Р	1




Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. №подл.				

План расположения фундаментов



сущ. опора ВЛ 220 кВ



Объем работ на демонтаж железобетонного подножника			
Наименование вида работ	Ед. изм.	Кол-во	Прим.
Разработка грунта 1-ой группы (почвенно-растительный слой) экскаватором с обратной засыпкой с уплотнением	м³	15,17	
Разработка песка ср. крупности экскаватором с обратной засыпкой с уплотнением	м³	35,51	
Демонтаж существующих железобетонных подножников промежуточной опоры	м³	1,7	

- Объем работ представлен на демонтаж одного подножника.
- Для демонтажа фундамента опоры №135 выполнить четыре последовательные операции по разработке грунта вокруг подножника, демонтажу подножника, обратной засыпке котлована.
- Разработку почвенно-растительного слоя производить в отдельный отвал от песка. В месте разработки котлованов после обратной засыпки восстановить почвенно-растительный слой.
- Засыпку производить слоями 25-30см с уплотнением каждого слоя до плотности 1,6т/м³ с применением вибротрамбовки.

5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-31					
«Подготовка территории строительства для реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области.» Этап №1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 – км 1081+866. Этап №2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866 – км 1091»					
Изм.	Колуч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Вакуленко				07.18
Проверил	Майоров				07.18
Рук. группы	Бобровников				07.18
ГИП	Бобровников				07.18
Н. контр.	Ятченко				07.18
Переустройство ВЛ 220кВ на ПК10878+60 (Балансодержатель – филиал «ФСК ЕЭС» – «Ростовское ПМЭС»)				Стадия	Лист
Схема котлована для демонтажа фундаментов промежуточной опоры №135				Р	1

Согласовано:			

Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Вакуленко			07.18
Проверил		Майоров			07.18
Рук. группы		Бобровников			07.18
ГИП		Бобровников			07.18
Н. контр.		Ятченко			07.18

5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-32

«Подготовка территории строительства для реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области.» Этап №1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 – км 1081+866. Этап №2. Реконструкция автомобильной дороги М-4«Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866-км 1091»

Переустройство ВЛ 220кВ на ПК10878+60
(Балансодержатель - филиал «ФСК ЕЭС» -
«Ростовское ПМЭС»)

Стадия

Р

Лист

-

Листов

1

Окраска опор в корпоративные цвета ПАО "ФСК ЕЭС"



QUADRO
electric




Technical drawing of a 220kV tower. The drawing shows the tower's structure with dimensions: total height 8100, height to the top crossarm 6500, height to the bottom crossarm 19500, and height to the base 5000. The base width is 9400. The tower is divided into sections with different colors: White NCS S 0500-N for the top section, Blue NCS S 4550-R80B for the middle section, and Grey NCS S 1500-N for the bottom section. A dimension of 39100 is also indicated for the middle section.

Формат А4 210x297

У220-1+14

Вид А
нижняя траверса

Вид Б
верхняя траверса



Обозначение петли	Стрела провеса f, м	Длина петли, м	
		оп. № 135.1	оп. № 135.2
1-2	1,9	10,508	10,508
3-4	1,9	10,508	10,508
5-6	1,9	11,229	11,229



Угол поворота ВЛ α	оп. № 135.1	оп. № 135.2
	0°	0°

1. Расчет длин шлейфов произведен в соответствии с типовой методикой СТО 56947007-29.120.10.131-2012.
2. Узлы 1, 2, 3, 4, 5, 6 - места крепления провода к натяжной подвеске у коуша зажима.

Согласовано:				
Взам. инв.№				
Подп. и дата				
Инв. Номер				

						5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-33				
						«Подготовка территории строительства для реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 - км 1091 в Ростовской области.» Этап №1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 – км 1081+866. Этап №2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866-км 1091»				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Переустройство ВЛ 220кВ на ПК10878+60 (Балансодержатель – филиал «ФСК ЕЭС» – «Ростовское ПМЭС»)	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.		Вакуленко			07.18		Р	-	1	
Проверил		Майоров			07.18					
Рук. группы		Бобровников			07.18					
ГИП		Бобровников			07.18					
						Схема обвода шлейфов на опорах У220-1+14	 QUADRO electric			
Н. контр.		Ятченко			07.18					

Согласовано:			
Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	





Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг
1	ЗПК-1	Противоптичий заградитель	шт.	4	1,30

Ведомость противоптичьих заградителей												
Номер опоры									Шифр опоры	Количество опор	Количество заградителей на 1 опору	
135.1	135.2								У220-1+14	2	4	
Итого											8	

						5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-34			
						«Подготовка территории строительства для реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 - км 1091 в Ростовской области.» Этап №1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 – км 1081+866. Этап №2. Реконструкция автомобильной дороги М-4«Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866-км 1091»			
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Переустройство ВЛ 220кВ на ПК10878+60 (Балансодержатель – филиал «ФСК ЕЭС» - «Ростовское ПМЭС»)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Вакуленко			07.18		Р	-	1
Проверил		Майоров			07.18				
Рук. группы		Бобровников			07.18				
ГИП		Бобровников			07.18				
Н. контр.		Ятченко			07.18				
Схема установки птицезащитных устройств на опорах									





Примечание:-в соответствии с СТО 34.01-2.2-016-2016 ПАО "Россети" производится установка заградительных огней малой интенсивности типа А

Согласовано:

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. Наполн.

5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-35


«Подготовка территории строительства для реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области.» Этап №1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 –км 1081+866. Этап №2. Реконструкция автомобильной дороги М-4«Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866-км 1091»

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Кузнецов			<i>Кузнецов</i>	07.18
Проверил	Майоров			<i>Майоров</i>	07.18
Рук. группы	Бобровников			<i>Бобровников</i>	07.18
ГИП	Бобровников			<i>Бобровников</i>	07.18
Н. контр.	Ямченко			<i>Ямченко</i>	07.18

Переустройство ВЛ 220кВ на ПК10878+60
(Балансодержатель - филиал «ФСК ЕЭС» -
«Ростовское ПМЭС»)

Размещение маркеров в пролётах ВЛ и
заградительных огней

Стадия	Лист	Листов
Р		1



			49																		
			Поз.	Наименование и техническая характеристика			Тип, марка обозначения документа, опросного листа			Код продукции		Поставщик		Ед. изм.		Кол-во		Масса единицы, кг		Примечание	
			Временное электроснабжение																		
			1.1	Опора железобетонная 1,2УБ220-7			5-520-Р-1-2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-9							шт		1		21717,7			
			1.2	Опора железобетонная ПБ220-1			5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-11							шт		1		7360,00			
			2	Опора ПУС220-1			5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-10							шт		1		7046,00			
			3	Сталь круглая горячекатанная оцинкованная:																	
				- Ø12мм			ГОСТ 2590-2006							м/кг		56,5/50,17		0,888			
				- Ø16мм			ГОСТ 2590-2006							м/кг		60/94,8		1,58			
			4	Плашечный зажим			ПС-3-1А							шт		4					
			Проводниковая продукция																		
			5	Провод неизолированный сталеалюминиевый			АС 400/51							м		156				К=1,045	
			6	Стальной оцинкованный молниезащитный трос			МЗ-11-В-ОЖ-Н-Р							м		53				К=1,045	
			Линейная арматура																		
			7.1	Скоба			СК-16-1А							шт		27					
			7.2	Скоба			СКД-16-1							шт		3					
			8	Звено промежуточной прямое			ПР-16-6							шт		11					
			9	Звено промежуточное монтажное			ПТМ-16-3							шт		17					
			10	Серьга			СР-16-20							шт		20					
			11	Изолятор			ПСВ160А							шт		236					
			12	Ушко двухлапчатое			У2-16-20							шт		6					
			13	Звено промежуточное регулируемое			ПРР-16-1							шт		8					
			14	Ушко однолапчатое			У1-16-20							шт		2					
Согласовано:			15	Зажим заземляющий			ЗПС-70-3В							шт		7					
			16	Зажим натяжной спиральный:			НС-27,5П-02							шт		6				В комплекте с коушом К-160	
							НС-11,0П-32(150)							шт		2				В комплекте с коушом К-160	
			17	Зажим соединительный шлейфовый спирального типа			ШС-11,0-11-М3							шт		1					
							ШС-27,5-01							шт		3					
			18	Зажим соединительный спирального типа СС			СС-11,0-01-М3							шт		1					
							СС-27,5-11							шт		3					
			19	Рог разрядный			РР-168							шт		1					
			20	Узел крпления			КГП-16-3							шт		6					
			21.1	Зажим поддерживающий глухой			ПГН-5-3							шт		9					
Взам. инв.№							ПГ-1-11							шт		3					
			21.2	Узел крепления			КГП-7-28							шт		3					
			22.0	Ушко однолапчатое			У1К-7-16							шт		3					
Подп. и дата															5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-С						
															«Подготовка территории строительства для реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области.» Этап №1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 –км 1081+866. Этап №2. Реконструкция автомобильной дороги М-4«Дон» на участке км 1072+321 –км 1079+943 и км 1081+866-км 1091»						
Инв. Подпол.			Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подпись	Дата													
			Разраб.	Вакуленко				06.18													
			Проверил	Майоров				06.18													
			Рук. группы	Бобровников				06.18													
			ГИП	Бобровников				06.18													
		Н. контр.	Ятченко				06.18														
									Переустройство ВЛ 220кВ на ПК10878+60 (Балансодержатель - филиал «ФСК ЕЭС» - «Ростовское ПМЭС»)										Стадия	Лист	Листов
									Спецификация изделий, оборудования и материалов										Р	1	4
																			 QUADRO electric		

Согласовано: Взам. инв.№ Подп. и дата Инв. №подл.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Согласовано:	Взам. инв.№	Подп. и дата	Инв. Перодл.	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначения документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание	51			
				48	Протектор защитный спирального типа	ПЗС-27,5-13(500)			шт	18						
						ПЗС-10,0/11,1-11(350)			шт	2						
				49	Зажим соединительный шлейфовый спирального типа	ШС-27,5-01			шт	6						
				50	Зажим соединительный шлейфовый спирального типа	ШС-11,0-11-М3			шт	2						
				Прочее												
				51	Информационный знак с указанием ширины охранной зоны ВЛ и номера опоры				шт	2						
				52	Антикоррозийная композиция	ЦИНОЛ			кг	4						
						АЛПОЛ			кг	2						
				53	Птицезащитное устройство	ЗПК-1			шт	8						
				54	Сигнальные шары-маркеры оранжевого цвета диаметром 60см				шт	27		для грозотроса				
				55	Сигнальные шары-маркеры оранжевого цвета диаметром 130см				шт	60		для провода				
				56	Заградительные огни малой интенсивности типа А для опор				шт	10						
				Временная анкеровка проводов												
				57	Скоба	СК-12-1А			шт	24	0,95					
						ТУ 3449-107-00111120-94										
				58	Звено промежуточное	ПТР-12-1			шт	8	5,67					
						ТУ 3449-018-40064547-01										
				59	Монтажный зажим	МОТ170GC			шт	6	2,5					
				60	Монтажный зажим	МОТ140			шт	2	7,0					
				61	Зажим клыковый	КС-120-1			шт	24	0,7					
				62	Зажим натяжной прессуемый	НС-120-3			шт	8	3,4					
				63	Трос стальной ТК-14,0	ГОСТ 3063-80*			м	580	1,05					
				64	Гайка М20	ГОСТ 5915-70			шт	16	0,07					
				65	Гайка М30	ГОСТ 5915-70			шт	16	0,24					
				66	Шайба 20	ГОСТ 11371-78			шт	16	0,016					
				67	Шайба 30	ГОСТ 11371-78			шт	16	0,05					
				68	Прокат стальной горячекатанный круглый D20 мм	ГОСТ 2590-2006			м	6,16	2,466					
				69	Прокат стальной горячекатанный круглый D30 мм	ГОСТ 2590-2006			м	64	5,549					
				70	Прокат стальной полосовой горячекатанный L=200 мм 150х20 мм	ГОСТ 103-2006			шт	16	4,71					
				71	Плита железобетонная анкерная	ПА3-1			шт	4	2875					
				Металлопрокат для усиления существующих опор												
				72	Уголок стальной горячекатанный равнополочный 100х7	ГОСТ 8509-93			м/кг	4,4/52,316	11,890					
				73	Уголок стальной горячекатанный равнополочный 90х6	ГОСТ 8509-93			м/кг	3,6/29,998	8,33					
				74	Уголок стальной горячекатанный равнополочный 75х6	ГОСТ 8509-93			м/кг	3/20,67	6,890					
				75	Уголок стальной горячекатанный равнополочный 63х5	ГОСТ 8509-93			м/кг	25,42/122,27	4,81					
				76	Уголок стальной горячекатанный равнополочный 50х5	ГОСТ 8509-93			м/кг	7,54/14,213	3,77					
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ/4.1-С		Лист			
													3			

Согласовано:									52	
	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначения документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание	
	Фундамент для установки опор У220-2+14									
	76	Фундамент свайный винтовой	2 Ф500— 325—12—40—4			шт	8	2248	см. л. ВЛ4.1-5	
	77	Хомут Хм1	Хм1			шт	32	38	см. л. ВЛ4.1-5	
	78	Ригель железобетонный	P1 (серия 3.407-115)			шт	32	200		
			Болт М30х170			шт	64	1,19		
			Шайба М30			шт	64	0,06		
	79	Связь стальная	Связь Св1			шт	8	72	см. л. ВЛ4.1-5	
	Фундамент для установки временной опоры ПУС220-1									
	80	Фундамент железобетонный грибовидный	Ф4-4 (серия 3.407-115)			шт	4	3400		
	Закрепление временной опоры 1,2ЧБ220-7									
	81	Ригель железобетонный	AP8 (серия 3.407-115)			шт	2	2600		
	82	Ригель железобетонный	AP6-1 (серия 3.407-115)			шт	2	760		
	83	Круглый полухомут	KP-8 (серия 3.407-115)			шт	4	33		
	Закрепление временной опоры ПБ220-1									
	84	Ригель железобетонный	AP6 (серия 3.407-115)			шт	2	760		
	85	Круглый полухомут	KP-6 (серия 3.407-115)			шт	2	14		
	Материалы для установки фундаментов и закрепления опор									
	86	Щебень фракций св.20 до 40	ГОСТ 8267-93			м³	9,1			
	87	Песок ср.крупности (намывной)				м³	1051,1			
	88	Праймер битумный				кг	32,4			
	89	Битум БН 90/10				кг	270,0			
	90	ЦИНОЛ	ТУ 313-012-12288779-99			кг	4,0			
	91	АЛПОЛ	ТУ 313-012-12288779-99			кг	8,0			
Взам. инв.№										
Подп. и дата										
Инв. №подл.										

						5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-С	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№доку	Подпись	Дата		4

53										
№№ п/п	Обоснование	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	Формула расчета					
1	2	3	4	5	6					
		Демонтажные работы существующей линии								
1	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ/4.1-2	Демонтаж провода ВЛ-220 кВ марки АС 400/51 сечением 445,7 мм² в пролетах существующих опор №136 – №134 для дальнейшей перевески на временную линию (1,49кг/м)	м/м	2784/4,148	928х3					
2	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ/4.1-2	Демонтаж грозотроса ВЛ-220 кВ марки С-70 сечением 73 мм² в пролетах существующих опор №136 – №134 для дальнейшей перевески на временную линию. (0,627кг/м)	м/м	928/0,582						
3	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ/4.1-31	Разработка грунта 1-ой группы (почвенно-растительный слой) экскаватором с обратной засыпкой с уплотнением (для демонтажа фундаментов существующей опоры)	Куб.м	60,68	15,17х4					
4	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ/4.1-31	Разработка песка ср. крупности экскаватором с обратной засыпкой с уплотнением (для демонтажа фундаментов существующей опоры)	Куб.м	142,04	35,51х4					
5	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ/4.1-31	Демонтаж стальной решетчатой одноцепной промежуточной опоры П23 массой 6,5т (Сущ.опора №135)	шт	1						
6	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ/4.1-31	Демонтаж фундамента существующей опоры. куб.м бетона=1,7	шт	4						
7		Погрузка и вывоз ж.б. конструкций на расстояние 86 км (на склад балансодержателя: г. Зерноград ул. Гагарина 1)	Куб.м/м	6,8/13,6	1,7х4					
8		Погрузка и вывоз металлоконструкций, демонтированных в лом на 54 км (на склад балансодержателя: г. Азов пер. Литейный д.5)	т	6,5						
			5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ/4.1-ВР							
			Подготовка территории строительства для реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области». Этап № 1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 – км 1081+866. Этап № 2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866 – км 1091							
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата					
Разработал	Вакуленко				06.18					
Проверил	Майоров				06.18					
Рук. группы	Бобровников				06.18					
ГИП	Бобровников				06.18					
Н. контр.	Ятченко				06.18					
			Ведомость объемов работ							
										
			Стадия	Лист	Листов					
			Р	1	11					

						55
№№ п/п	Обоснование	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	Формула расчета	
1	2	3	4	5	6	
19.1	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-7	Демонтаж временной анкерной опоры 1,2УБ 220-7 (Объем ж/б 7,3 куб.м, масса металлоконструкций 1,43т) с двумя ригелями АР8 (объем бетона 2,16) и двумя АР6-1 (объем бетона 0,55)	шт	1		
19.2	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-6	Разработка песка ср. крупности экскаватором с обратной засыпкой с уплотнением (для демонтажа фундаментов временной опоры ПУС 220-1)	Куб.м	371		
20	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-6	Демонтаж временной анкерной опоры ПУС 220-1 массой 7т	шт	1		
21	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-6	Демонтаж фундаментов временной опоры ПУС 220-1 (объем ж/б 1,7куб.м))	шт	4		
22	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-2	Погрузка и вывоз ж.б. конструкций на расстояние 86 км (на склад балансодержателя: г. Черноград ул. Гагарина 1)	Куб.м/т	19,14/38,28		
23	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-2	Погрузка и вывоз металлоконструкций, демонтированных в лом на 54 км (на склад балансодержателя: г. Азов пер. Литейный д.5)	т	2,528	((571-398)+130)*1,49+((571-398)+80)*0,627+50*0,752+1430*1+450*2	
		<u>Демонтажные работы временной анкеровки</u>				
24	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-30	Разработка грунта 1-ой группы (почвенно-растительный слой) экскаватором с обратной засыпкой с уплотнением (для демонтажа фундаментов временной анкеровки)	Куб.м	320	80x4	
25	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-30	Разработка грунта 2-ой группы (глина) экскаватором с обратной засыпкой с уплотнением (для демонтажа фундаментов временной анкеровки)	Куб.м	320	80x4	
26	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-30	Демонтаж плит ПА3-1 (2,8т/шт)	Шт/ куб.м	4/4,6	4x1,15	
						Лист
			5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-ВР			3
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№№ п/п	Обоснование	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	Формула расчета
1	2	3	4	5	6
27	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-30	Демонтаж каната ТК-14 (1м=0,8825к2)	м/м	580/0,512	
28		Погрузка и вывоз ж.б. конструкций на расстояние 86 км (на склад балансодержателя: г. Черноград ул. Гагарина 1)	Куб. м/м	4,6/9,2	
29		Погрузка и вывоз металлоконструкций, демонтированных в лом на 54 км (на склад балансодержателя: г. Азов пер. Литейный д.5)	м	0,512	
		<u>Строительные работы</u>			
		Временная линия			
30	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-2	Развозка железобетонных временных опор по трассе	шт	3	
31	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-2	Развозка металлических временных опор по трассе	шт	1	
32	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-10-12	Бурение скважины диаметром 650 мм глубиной 3 м для установки ж/б стоек для временного электро-снабжения	Шт/ Куб. м	3/18,36	2,04х3х3
33.1	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-8	Разработка грунта 1 и 2 категории экскаватором с обратной засыпкой песка ср. крупности с уплотнением (для монтажа фундаментов временной опоры ПБ220-1)	Куб. м	256	
33.2	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-8	Подготовка щебеночной подушки под ж\б стойку	Куб. м	1	
33.3	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-12	Установка временной промежуточной опоры ПБ 220-1 (Объем ж/б 2,52 куб.м, масса металлоконструкций 0,45т)	шт	2	
33.4	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-12	Установка ригелей АР6 с помощью полухомута КР6	шт	4	
					Лист
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-ВР					4
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

						57	
		№№ п/п	Обоснование	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	Формула расчета
		1	2	3	4	5	6
		34.1	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-7	Разработка грунта 1 и 2 категории экскаватором с обратной засыпкой песка ср. крупности с уплотнением (для монтажа фундаментов временной опоры 1,2УБ 220-7)	Куб.м	370	
		34.2	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-7	Подготовка щебеночной подушки под ж\б стойки	Куб.м	1,1	
		34.3	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-10	Установка временной анкерной опоры 1,2УБ 220-7 (Объем ж/б 7,3 куб.м, масса металлоконструкций 1,43т)	шт	1	
		34.4	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-7	Установка двух ригелей АР8 и двух АР6-1 с помощью четырех полухомутов КР8	Компл.	1	
		35.1	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-6	Разработка грунта 1 и 2 категории экскаватором с обратной засыпкой песка ср. крупности с уплотнением (для монтажа фундаментов временной опоры 1,2УБ 220-7)	Куб.м	371	
		35.2	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-6	Подготовка щебеночной подушки под ж\б стойку	Куб.м	6,9	
		36.1	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-6	Пропитка битумом щебня	кг	135	
		36.2	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-6	Огрунтовка бетонного основания битумным праймером	кг	16,2	
		37	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-11	Установка фундаментов временной опоры ПУС 220-1 (объем ж/б 1,7куб.м))	шт	4	
		38	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-11	Установка временной анкерной опоры ПУС 220-1 массой 7т	шт	1	
				Постоянная линия			

№№ п/п	Обоснование	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	Формула расчета
1	2	3	4	5	6
39	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-2	Развозка металлических временных опор по трассе	шт	2	
40	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-5	Бурение скважин для 8 винтовых свай глубиной 10м и диаметром 300мм	м	160	8х10
41	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-5	Монтаж винтовой сваи длиной 12,5м	шт	16	8х2
42	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-5	Разработка грунта 1-ой группы (почвенно-растительный слой) экскаватором с обратной засыпкой с уплотнением (для установки ригелей на сваи)	Куб.м	6,72	(4,2х1х0,2)х8
43	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-5	Разработка грунта 2-ой группы (глина) экскаватором с обратной засыпкой с уплотнением (для установки ригелей на сваи)	Куб.м	40,32	(4,2х1х1,2)х8
44	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-5	Монтаж связей между сваями с помощью двух швеллеров 16П длиной 2,55м	шт	8	4х2
45	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-5	Монтаж опорных хомутов и ригелей Р-1	шт	32	2х8х2
46	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-5	Заполнение тела сваи бетонным раствором М100	Куб.м	14,5	0,906х8х2
47	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-5	Монтаж металлического ростверка	м	4,11	0,514х4х2
48	5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-5	Срезка свай в проектное высотное положение	шт	16	8х2
					Лист
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/Л4.1-ВР					6
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						59
№№ п/п	Обоснование	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	Форму- ла расче- та	
1	2	3	4	5	6	
49	5-520-Р- 1/2.ПТС- 02.3.1.4.1-ВЛ4.1- 9	Сборка и установка металлической анкерно-угловой опоры Ч-220-1+14 высотой 39,1 , массой 17,209т	шт/ м	2/34,418		
		<u>Монтажные работы</u>				
		Временная линия – монтаж провода				
50	5-520-Р- 1/2.ПТС- 02.3.1.4.1-ВЛ4.1- 2	Перевеска существующего провода ВЛ 220 кВ марки АС 400/51 сечением 445,7 мм² с существующей линии на временную, без пересечений с препятствиями, в пролете сущ. Опоры №136 – проект. Оп. №ВР.1 (1,49кз/м)	м/м	690/1,028	230х3	
51	5-520-Р- 1/2.ПТС- 02.3.1.4.1-ВЛ4.1- 2	Перевеска существующего провода ВЛ 220 кВ марки АС 400/51 сечением 445,7 мм² с существующей линии на временную, без пересечений с препятствиями, в пролете проект. оп. №ВР.1 – проект. оп. №ВР.2 (1,49кз/м)	м/м	240/0,358	80х3	
52	5-520-Р- 1/2.ПТС- 02.3.1.4.1-ВЛ4.1- 2	Подвеска провода ВЛ 220 кВ марки АС 400/51 сечени- ем 445,7 мм², без пересечений с препятствиями, в пролете проект. оп. №ВР.1 – проект. оп. №ВР.2 (1,49кз/м)	м/м	150/0,224	50х3	
53	5-520-Р- 1/2.ПТС- 02.3.1.4.1-ВЛ4.1- 2	Перевеска существующего провода ВЛ 220 кВ марки АС 400/51 сечением 445,7 мм2 с существующей линии на временную, с пересечением препятствий, в проле- те проект. оп. №ВР.2 – проект. оп. №ВР.3 (1,49кз/м)	м/м	498/0,742	166х3	
54	5-520-Р- 1/2.ПТС- 02.3.1.4.1-ВЛ4.1- 2	Перевеска существующего провода ВЛ 220 кВ марки АС 400/51 сечением 445,7 мм² с существующей линии на временную, без пересечений с препятствиями, в пролете проект. оп. №ВР.3 – сущ. Опоры №136 (1,49кз/м)	м/м	1215/1,855	405х3	
55	5-520-Р- 1/2.ПТС- 02.3.1.4.1-ВЛ4.1- 2	Перевеска существующего грозотроса ВЛ 220 кВ марки С-70 сечением 73 мм² с существующей линии на временную, без пересечений с препятствиями, в пролете сущ. Опоры №136 – проект. Оп. №ВР.1 (0,627кз/м)	м/м	230/0,144		
56	5-520-Р- 1/2.ПТС- 02.3.1.4.1-ВЛ4.1- 2	Перевеска существующего грозотроса ВЛ 220 кВ марки С-70 сечением 73 мм² с существующей линии на временную, без пересечений с препятствиями, в пролете проект. оп. №ВР.1 – проект. оп. №ВР.2 (0,627кз/м)	м/м	80/0,05		

						62	
		№№ п/п	Обоснование	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	Формула расчета
		1	2	3	4	5	6
		76	5-520-Р- 1/2.ПТС- 02.3.1.4.1-ВЛ4.1- 35	Установка сигнального шара маркера диаметром 130см	шт	60	(928/40-4)х3
				Постоянная линия – монтаж заземления			
		77	5-520-Р- 1/2.ПТС- 02.3.1.4.1-ВЛ4.1- 14	Установка вертикальных электродов длиной 5м (Круглая сталь Д.16мм) для заземления метал. опоры	шт/ м	6/30	3х2
		78	5-520-Р- 1/2.ПТС- 02.3.1.4.1-ВЛ4.1- 14	Установка горизонтальных заземлителей длиной 18 метров (Сталь круглая Д12) для заземления метал. опоры	шт/ м	6/9	3х2
		79	5-520-Р- 1/2.ПТС- 02.3.1.4.1-ВЛ4.1- 14	Соединение горизонтальных заземлителей и вертикальных сварочным способом для заземления метал. опоры	ком пл.	2	1х2
				Монтаж временной анкеровки			
Согласовано		80	5-520-Р- 1/2.ПТС- 02.3.1.4.1-ВЛ4.1- 30	Разработка грунта 1-ой группы (почвенно-растительный слой) экскаватором с обратной засыпкой с уплотнением (для демонтажа фундаментов существующей опоры)	Куб. м	320	80х4
		81	5-520-Р- 1/2.ПТС- 02.3.1.4.1-ВЛ4.1- 30	Разработка грунта 2-ой группы (глина) экскаватором с обратной засыпкой с уплотнением (для демонтажа фундаментов существующей опоры)	Куб. м	320	80х4
		82	5-520-Р- 1/2.ПТС- 02.3.1.4.1-ВЛ4.1- 30	Установка ж.б. анкерной плиты ПА3-1 для опоры ВЛ-220 кВ вблизи линии высокого напряжения	Шт/ куб. м	4/4,6	4х1,15
Взам. инв. №		83	5-520-Р- 1/2.ПТС- 02.3.1.4.1-ВЛ4.1- 30	Натяжение каната ТК-14	м	580	
				Пусконаладочные работы			
Подп. и дата		84	5-520-Р- 1/2.ПТС- 02.3.1.4.1-ВЛ4.1- 13	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	Изм.	6	
Инв. № подл.							
5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-ВЛ4.1-ВР							Лист
							10

№№ п/п	Обоснование	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количес- тво	Форму- ла расче- та
1	2	3	4	5	6
85	5-520-Р- 1/2.ПТС- 02.3.1.4.1-В/4.1- 13	Проверка наличия цепи между заземлителем и зазем- ляемым элементом	точ ка	18	

Согласовано			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/4.1-ВР	Лист
							11
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		

4.5.2 Переустройство одноцепной ВЛ 220 кВ «ГиГРЭС – Койсуг» 2 цепь на ПК 10878+60

4.5.1.1	Установка опор ЛЭП-220 кВ (анкерно-угловых металлических опор типа У220-1+14)	шт	2	2	0	
4.5.1.2	Демонтаж существующих опор ЛЭП-220 кВ	шт	2	1	-1	
4.5.1.3	Монтаж проводов ЛЭП-220 кВ (марки АС-500/64 и грозотро- са МЗ-11,0)	Пог. м	1215	0	-1215	
4.5.1.4	Демонтаж существующих проводов ЛЭП-220кВ	Пог. м	1215	928	-287	

Ответственный представитель Проектной организации:

М.П.

Главный инженер проекта

Должность

Подпись

Ф.И.О.

Бобровников Д.В.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

5-520-Р-1/2.ПТС-02.3.1.4.1-В/4.1-СВ

Лист

2

Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Да-

ОТ:

ТЕЛ:

11 ДЕК 2014 11:31 СТР1

Федеральная
Сетевая КомпанияЕдиной
Энергетической Системы

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ЮГА - ФИЛИАЛ ОАО «ФСК ЕЭС»
357431, Ставропольский край, г. Железноводск,
пос. Инженерное, пер. Дарницкий, д. 2
тел. (8783) 362052, 363011; факс (8783) 345904
e-mail: ovg@nne.sjotr.ru, www.sjz-ens.ru

10.12.2014 № МБ/2/4664

На Ваш от 02.12.2014 № 17513-18

Директору Департамента
проектирования,
технической политики и
инновационных технологий
Государственной компании
«Автодор»

А. В. Черкасову

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на переустройство ВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС – Р4 1, 2 ц.,

ВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС – Р20 1, 2 ц.,

ВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС – Койсуг 1, 2 ц., ВЛ 220 кВ Койсуг - Зерновая и
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Ростовская ОАО «ФСК ЕЭС» на участках
пересечения с проектируемой автодорогой по объекту: «Реконструкция для
последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4
«Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до
Новороссийска на участке км 1024 – км 1091, Ростовская область»

1. Собственнику автомобильной дороги заключить с филиалом
ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга соглашение о выплате компенсации при
переустройстве электросетевых объектов ОАО «ФСК ЕЭС»,
предусматривающего обязанность собственника автомобильной дороги за
свой счёт выполнить переустройство участков ВЛ 220 - 330 кВ ОАО «ФСК
ЕЭС» в связи со строительством автомобильной дороги по объекту:
«Реконструкция для последующей эксплуатации на платной основе
автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону,
Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091, Ростовская
область». В рассматриваемом соглашении предусмотреть затраты на
проведение технической инвентаризации переустраиваемого объекта,
внесение соответствующих изменений ЕГРП на недвижимое имущество и
сделок с ними и/или государственную регистрацию права на объект, а также
затраты на оформление права на земельные участки под ВЛ и др.

2. Проект выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ (7 издание)
пунктов 2.5.256-2.5.263., Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами, Правилами установления охранных зон объектов



электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в пределах таких зон, Нормами технологического проектирования ВЛ электропередачи напряжением 35-750кВ, Положением о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» и другими действующими нормами.

3. На переустраиваемом участке ВЛ при пересечении с автомобильной дорогой опоры ВЛ, ограничивающие пролёт пересечения, должны быть анкерного типа нормальной конструкции. Тип и количество определить проектом.

4. Марку фундаментов под опоры определить проектом в соответствии с расчётной несущей способностью.

5. Марку провода принять аналогичным существующему.

6. Марку грозозащитного троса принять аналогичным существующему.

7. Расстояние от проводов ВЛ до покрытия проезжей части дороги должны быть не менее 12 метров.

8. На автомобильной дороге в местах пересечения с ВЛ 220 - 330 кВ владельцем автодороги обеспечить установку дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах ВЛ 330 кВ и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения. (Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г №160).

9. Наименьшие расстояния по вертикали в нормальном режиме работы ВЛ от проводов до проезжей части дороги должны приниматься:

- без учёта нагрева провода электрическим током при высшей температуре воздуха,

- при расчётной линейной гололёдной нагрузке по п. 2.5.55. и температуре воздуха при гололёде согласно п. 2.5.51. ПУЭ 7 издание.

10. Крепление натяжных гирлянд изоляторов расщепленного провода фазы для ВЛ 330 кВ на анкерных опорах осуществить отдельным креплением цепей к опоре, где предусмотреть механическую связку между всеми цепями гирлянды, установленную со стороны проводов.

На ВЛ 220кВ натяжные гирлянды изоляторов для провода должны быть двухцепными с отдельным креплением каждой цепи к опоре.

11. В проекте предусмотреть затраты на проведение организационно-технических мероприятий (подготовка рабочего места, допуск персонала СМО в охранную зону ВЛ, осуществление технического надзора со стороны организаций эксплуатирующей данную ВЛ).

12. В проекте разработать проект производства работ в охранной зоне ВЛ 220 - 330 кВ. Предусмотреть минимальное время отключение ВЛ. Работы в охранной зоне ВЛ 220 - 330 кВ производить в соответствии с положениями «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 24 февраля

ОТ:

ТЕЛ:

11 ДЕК 2014 11:32 СТР3

2009г. № 160», «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» и СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

13. В рабочем проекте должны быть предоставлены: ситуационный план местности, с обозначением на нем мест пересечений и сближений а/д с ВЛ 220 - 330 кВ, вид мест пересечений и сближений а/д с ВЛ 220 - 330 кВ, чертежи мест пересечения и сближения в разрезе по профилю а/д и ВЛ 220 - 330 кВ с указанием номеров опор и диспетчерского наименования ВЛ и расстояний.

14. По окончании проектирования проектная и рабочая документация должна быть согласована с филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга и Ростовским ПМЭС.

15. Производить строительно-монтажные работы в охранной зоне ВЛ 220 - 330 кВ только после получения письменного разрешения организации, эксплуатирующей данную ВЛ (Ростовское ПМЭС, контактный телефон: (863)-238-52-88).

16. Проектно-сметную документацию по переустройству ВЛ 220 - 330 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» выполнить отдельными томами.

17. Проектно-сметную документацию в полном объеме, включая обосновывающие расчеты, представить заказчику в 5-и экземплярах на бумажном носителе (в т.ч. оригиналы 2 экземпляра), в 2-х экземплярах в электронном виде на CD, и в 2 экз. на CD в формате данных Системы комплектования Электронного архива документов ОАО «ФСК ЕЭС», в соответствии с приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 23.01.2008 №10 «Об утверждении нормативных документов Электронного архива ПСД ОАО «ФСК ЕЭС».

18. Исполнительную документацию предоставить в полном объеме в соответствии с «Порядком осуществления технического надзора за строительством и подготовкой к приёмке в эксплуатацию оборудования, систем, зданий и сооружений при новом строительстве, реконструкции и техническом перевооружении, за допуском персонала строительно-монтажных организаций на объектах ОАО «ФСК ЕЭС».

19. Разработанная проектная документация является собственностью ОАО «ФСК ЕЭС» и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

20. Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без получения согласования филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга.

Срок действия настоящих технических условий – 2 года.

Первый заместитель генерального директора-
главный инженер



Г.Н. Ковтун

Чернов
(8793)-401573

Федеральная
Сетевая Компания



Единой
Энергетической Системы

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ЮГА - ФИЛИАЛ ПАО «ФСК ЕЭС»
357431, Ставропольский край, г. Железноводск,
пос. Иксосово, пер. Дарницкий, д.2
тел.: (8793) 36-99-59, 34-36-11; факс: (8793) 34-36-04
e-mail: org@umes.kmv.ru, www.lek-ees.ru

06.04.2017 № М5/2/1243

На Ваш от 20.02.2017 № 1739-18

Директору Департамента
проектирования, технической
политики и инновационных
технологий
Государственной компании
«Автодор»

А. В. Черкасову

О продлении технических условий


Уважаемый Александр Викторович!

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга продлевает срок действия технических условий от 10.12.2014 № М5/2/4664 на переустройство ВЛ 220 – 330 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» на участках пересечения с проектируемой автодорогой по объекту: «Реконструкция для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091, Ростовская область» до 10.12.2018 года.

Первый заместитель генерального директора –
главный инженер

Г. Н. Ковтун

Чернов
(8793)-401573




ПРИЛОЖЕНИЕ В

Расчёт опоры П23

ВЛ 220 кВ «НиГРЭС – Койсуг» 2 цепь





Результаты расчета сведены в таблицу.


1	2	3	4					5	6		7		8	9	10	11	12		13	14	15		16
Секция	Наименование элемента	Обозначение элемента	Расчётные усилия, тс					Сечение	Площадь сечения, см ²		Радиус инерции, см		Момент сопротивления W_x , см ³	Геометрическая длина l , см	μ_d	Расчётная длина l_{ef}	Гибкость		φ	γ_c	Напряжение, кгс/см ²		Расчётное сопротивление $R_y \cdot \gamma_c$, кгс/см ²
			N (-)	№ комб	N (+)	№ комб	M, тс·см		A	A _{ef}	i_y	i_{min}					λ	[λ]			От N	От M	
Нижняя секция	пояс	U1	40,28	2	36,94	2	—	L100x7	13,75	12,77	3,08		—	220	1,0	308	100	120	0,592	0,9	5331	—	1878
	раскос	D15	1,52	6	1,55	6	—	L63x5	6,13	5,52		1,25	—	207	0,820	170	136	200	0,387	0,75	640	—	1565
	раскос	D16	1,49	6	1,49	6	—	L63x5	6,13	5,52		1,25	—	224	0,820	184	147	200	0,333	0,75	729	—	1565
	раскос	D17	1,48	1	1,49	1	—	L75x6	8,78	8,05		1,48	—	237	0,820	194	131	200	0,412	0,75	409	—	1565
	раскос	D18	1,39	1	1,38	1	—	L75x6	8,78	8,05		1,48	—	247	0,820	203	137	200	0,382	0,75	414	—	1565
	раскос	D19	1,4	1	1,26	1	—	L75x6	8,78	8,05		1,48	—	265	0,820	217	147	160	0,333	0,75	478	—	1565
	раскос	D46	1,97	6	1,99	6	—	L50x5	4,8	4,32		0,98	—	161	0,820	132	135	193	0,392	0,75	1046	—	1565
	раскос	D47	1,9	6	1,88	6	—	L50x5	4,8	4,32		0,98	—	170	0,820	139	142	192	0,359	0,75	1104	—	1565
	раскос	D48	1,79	6	1,8	6	—	L50x5	4,8	4,32		0,98	—	176	0,820	144	147	191	0,333	0,75	1118	—	1565
	раскос	D49	1,71	6	1,68	6	—	L63x5	6,13	5,52		1,25	—	178	0,842	150	120	200	0,471	0,75	592	—	1565
	раскос	D50	1,7	6	1,66	6	—	L63x5	6,13	5,52		1,25	—	188	0,831	156	125	160	0,444	0,75	625	—	1565
Средняя секция	пояс	U2	28,5	2	25,86	2	—	L90x6	10,61	9,73	2,78		—	180	1,0	252	91	120	0,652	1,0	4122	—	2087
	раскос	D8	2,61	6	2,48	6	—	L50x5	4,8	4,32		0,98	—	141	0,840	118	120	191	0,471	0,75	1154	—	1565
	раскос	D9	2,26	6	2,39	6	—	L50x5	4,8	4,32		0,98	—	148	0,831	123	126	193	0,438	0,75	1074	—	1565
	раскос	D10	2,22	6	2,12	6	—	L50x5	4,8	4,32		0,98	—	158	0,820	130	133	191	0,402	0,75	1150	—	1565
	раскос	D11	1,99	6	2,08	6	—	L63x5	6,13	5,52		1,25	—	169	0,853	144	115	200	0,500	0,75	650	—	1565
	раскос	D12	1,94	6	2,2	6	—	L63x5	6,13	5,52		1,25	—	179	0,841	151	121	200	0,466	0,75	680	—	1565
	раскос	D13	1,76	6	1,81	6	—	L63x5	6,13	5,52		1,25	—	191	0,828	158	126	200	0,438	0,75	655	—	1565
	раскос	D14	1,68	6	1,63	6	—	L63x5	6,13	5,52		1,25	—	200	0,820	164	131	200	0,412	0,75	665	—	1565
	раскос	D39	2,55	6	2,53	6	—	L50x5	4,8	4,32		0,98	—	117	0,881	103	105	196	0,560	0,75	949	—	1565
	раскос	D40	2,46	6	2,48	6	—	L50x5	4,8	4,32		0,98	—	124	0,868	108	110	195	0,529	0,75	968	—	1565
	раскос	D41	2,4	6	2,38	6	—	L50x5	4,8	4,32		0,98	—	130	0,857	111	113	195	0,511	0,75	978	—	1565
	раскос	D42	2,3	6	2,32	6	—	L50x5	4,8	4,32		0,98	—	137	0,846	116	118	195	0,482	0,75	993	—	1565
	раскос	D43	2,24	6	2,22	6	—	L50x5	4,8	4,32		0,98	—	144	0,836	120	122	194	0,460	0,75	1014	—	1565
	раскос	D44	2,12	6	2,13	6	—	L50x5	4,8	4,32		0,98	—	150	0,828	124	127	194	0,433	0,75	1020	—	1565
	раскос	D45	1,98	6	1,96	6	—	L50x5	4,8	4,32		0,98	—	154	0,823	127	130	195	0,417	0,75	988	—	1565
Верхняя секция	пояс	U3	14,27	2	12,17	2	—	L75x6	8,78	8,05	2,3		—	150	1,0	210	91	120	0,652	1,0	2494	—	2087
	раскос	D1	2,55	5	2,32	5	—	L45x4	3,48	3,05		0,89	—	81	0,956	77	87	192	0,679	0,75	1078	—	1565
	раскос	D2	2,28	5	2,45	5	—	L45x4	3,48	3,05		0,89	—	94	0,913	86	97	193	0,611	0,75	1072	—	1565
	раскос	D3	2,24	5	2,11	5	—	L45x4	3,48	3,05		0,89	—	102	0,891	91	102	192	0,579	0,75	1112	—	1565
	раскос	D4	2	5	2,11	5	—	L45x4	3,48	3,05		0,89	—	114	0,865	99	111	192	0,523	0,75	1098	—	1565
	раскос	D5	1,73	5	2,43	5	—	L45x4	3,48	3,05		0,89	—	117	0,859	101	113	195	0,511	0,75	972	—	1565

1	2	3	4					5	6		7		8	9	10	11	12		13	14	15		16
	раскос	D6	3,2	6	3	6	–	L45x4	3,48	3,05		0,89	–	126	0,843	106	119	171	0,477	0,75	1929	–	1565
	раскос	D7	2,72	6	2,88	6	–	L45x4	3,48	3,05		0,89	–	134	0,831	111	125	175	0,444	0,75	1761	–	1565
	раскос	D31	2,9	5	2,77	5	–	L45x4	3,48	3,05		0,89	–	80	0,960	77	87	189	0,679	0,75	1226	–	1565
	раскос	D32	2,84	5	2,9	5	–	L45x4	3,48	3,05		0,89	–	84	0,945	79	89	189	0,666	0,75	1226	–	1565
	раскос	D33	2,85	5	2,8	5	–	L45x4	3,48	3,05		0,89	–	92	0,919	85	96	186	0,618	0,75	1325	–	1565
	раскос	D34	2,72	5	2,75	5	–	L45x4	3,48	3,05		0,89	–	99	0,899	89	100	186	0,592	0,75	1321	–	1565
	раскос	D35	2,76	5	2,72	5	–	L45x4	3,48	3,05		0,89	–	114	0,865	99	111	181	0,523	0,75	1516	–	1565
	раскос	D36	2,92	6	2,86	6	–	L45x4	3,48	3,05		0,89	–	104	0,886	92	103	183	0,573	0,75	1466	–	1565
	раскос	D37	2,86	6	2,87	6	–	L45x4	3,48	3,05		0,89	–	110	0,873	96	108	181	0,541	0,75	1518	–	1565
	раскос	D38	2,82	6	2,83	6	–	L45x4	3,48	3,05		0,89	–	117	0,859	101	113	180	0,511	0,75	1585	–	1565
	распорка	S1	3,03	3	2,36	5	–	L75x6	8,78	8,05		1,48	–	125	0,981	123	83	200	0,708	0,75	487	–	1565
	распорка	S2	4,75	4	2,41	6	–	L75x6	8,78	8,05		1,48	–	197	0,856	169	114	193	0,505	0,75	1070	–	1565
	диафрагма	K1	1,25	5	1,22	5	–	L45x4	3,48	3,05		0,89	–	86	0,938	81	91	200	0,652	0,75	551	–	1565
	диафрагма	K2	1,61	6	1,32	6	–	L45x4	3,48	3,05		0,89	–	125	0,845	106	119	195	0,477	0,75	970	–	1565
Тросостойка	пояс	U4	2,75	8	2,70	8	–	L63x5	6,13	5,52	1,94		–	150	1,0	210	108	120	0,541	1,0	829	–	2087
	раскос	D21	0,39	8	0,37	8	–	L45x4	3,48	3,05		0,89	–	132	0,834	110	124	200	0,449	0,75	250	–	1565
	раскос	D22	0,50	8	0,51	8	–	L45x4	3,48	3,05		0,89	–	103	0,889	92	103	200	0,573	0,75	251	–	1565
	раскос	D23	0,80	8	0,76	8	–	L45x4	3,48	3,05		0,89	–	81	0,956	77	87	200	0,679	0,75	338	–	1565
	раскос	D24	1,04	8	1,08	8	–	L45x4	3,48	3,05		0,89	–	53	1,120	59	66	200	0,797	0,75	375	–	1565
Траверса L=3,8 м	пояс	U5	6,89	3	5,18	5	–	L75x6	8,78	8,05		1,48	–	130	1,0	130	88	120	0,672	1,0	1167	–	2087
	раскос	Dt1	0,89	5	0,89	5	6,32	L50x5	4,8	4,32		0,98	3,13	162	0,820	133	136	200	0,387	0,75	479	2019	1565
	раскос	Dt2	1,83	5	1,83	5	4,29	L50x5	4,8	4,32		0,98	3,13	110	0,897	99	101	200	0,585	0,75	651	1371	1565
	раскос	Dt3	2,94	5	2,94	5	2,65	L50x5	4,8	4,32		0,98	3,13	68	1,055	72	73	200	0,764	0,75	801	847	1565
	тяга	St1			6,67	4	–	L63x5	6,13	5,52		1,25	–	150	1,0	150	120	250	-	1,0	1209	–	2087
Траверса L=4,2 м	пояс	U6	4,94	7	4,32	7	–	L75x6	8,78	8,05		1,48	–	123	1,0	123	83	120	0,708	1,0	795	–	2087
	раскос	Dt4	0,65	7	0,65	7	6,90	L50x5	4,8	4,32		0,98	3,13	177	0,820	145	148	200	0,329	0,75	411	2205	1565
	раскос	Dt5	1,43	7	1,43	7	4,99	L50x5	4,8	4,32		0,98	3,13	128	0,861	110	112	200	0,517	0,75	576	1595	1565
	раскос	Dt6	2,71	7	2,71	7	3,04	L50x5	4,8	4,32		0,98	3,13	78	1,002	78	80	200	0,730	0,75	774	972	1565
	тяга	St2			4,77	3	–	L63x5	6,13	5,52		1,25	–	182	1,0	182	146	250	-	1,0	865	–	2087
Траверса L=5,8м	пояс	U7	8,05	6	5,95	6	–	L75x6	8,78	8,05		1,48	–	145	1,0	145	98	120	0,605	1,0	1516	–	2087
	раскос	Dt7	0,63	6	0,63	6	7,61	L50x5	4,8	4,32		0,98	3,13	195	0,820	160	163	200	0,274	0,75	479	2430	1565
	раскос	Dt8	1,03	6	1,03	6	6,16	L50x5	4,8	4,32		0,98	3,13	158	0,820	130	133	200	0,402	0,75	534	1969	1565
	раскос	Dt9	2,07	6	2,07	6	4,88	L50x5	4,8	4,32		0,98	3,13	125	0,866	108	110	199	0,529	0,75	815	1558	1565
	раскос	Dt10	3,75	6	3,75	6	2,73	L50x5	4,8	4,32		0,98	3,13	70	1,043	73	74	194	0,759	0,75	1029	872	1565
	тяга	St3			6,85	3	–	L63x5	6,13	5,52		1,25	–	160	1,000	160	128	250	-	1,0	1242	–	2087

8. Выводы

Жирным в таблице раздела 5 выделены наименования элементов, чья несущая способность не обеспечена.

Для обеспечения несущей способности поясов (элементы U1,U2, U3) их необходимо усилить за счет увеличения сечения путем присоединения к существующим уголкам дополнительных уголков таким образом, чтобы образовалось крестовое сечение. Номер профиля принимается равный существующему из стали С255.



Второй вариант усиления конструкции опоры – установка оттяжек по специально разработанному проекту. Этот вариант не предполагает усиление поясов опоры.

Раскосы D6, D7 заменяются на уголки $\angle 50 \times 5$ из стали С255.

Раскосы D38 заменяются на идентичные профили из стали С255.

Также не обеспечена несущая способность горизонтальных раскосов траверс от веса монтера с инструментами. Данные элементы можно заменить на уголки $\angle 63 \times 5$ из стали С255.



ГК АО «Электросетьстройпроект»
ЗАО «НТЦ «Электросети»
Высоковольтный пр., д.1, стр. 36, Москва, 127566
тел. (495) 234-71-19, факс (495) 223-47-94
E-mail: ntc@essp.ru
<http://www.essp.ru/>

ООО «Квадро Электрик»
193230, г. Санкт-Петербург,
ул. Крыленко, д. 4, корп. 2,
лит. А, оф. 2

Директору по проектированию
Зубову К.Н.

для Бобровникова Д.В.
+7 (964) 324-86-89
d.bobrovnikov@quadro-el.ru

Исх. № 02-13/07-НТЦ от 13 июля 2018 г.
На запрос № 746-П-2018 от 11 июля 2018 г.

Выполнение проектных работ по титулу: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 км 1091 в Ростовской области». Этап № 1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 - км 1081+866. Этап №2 Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 - км 1079+943 и км 1081+866 – км 1091» в части переустройства линий электропередачи 220 кВ по заказу ООО «Трансстроймеханизация».

ВЛ 220 кВ «Новочеркасская ГРЭС – Койсуг 2»

Направляем наши предложения по выбору спиральной арматуры и гасителей вибрации производства АО «Электросетьстройпроект», а также схемы виброзащиты для проводов АС 500/64, АС 400/51, грозотросов МЗ-11-В-ОЖ-Н-Р и С-70 (см. приложения А – Г).

Приложение А: "Рекомендации по выбору спиральной арматуры и схемы виброзащиты для провода АС 500/64".

Приложение Б: "Рекомендации по выбору спиральной арматуры и схемы виброзащиты для провода АС 400/51".

Приложение В: "Рекомендации по выбору спиральной арматуры и схемы виброзащиты для грозотроса МЗ-11-В-ОЖ-Н-Р".

Приложение Г: "Рекомендации по выбору спиральной арматуры и схемы виброзащиты для грозотроса С-70".

Для решения задачи расчета оптимальной схемы виброзащиты проводов (тросов, кабелей) ВЛ вблизи натяжных и поддерживающих креплений сотрудниками группы компаний «ЭССП» были созданы численные модели и программный комплекс, с помощью которого индивидуально для каждой ВЛ осуществляются выбор типов и мест установки гасителей вибрации при наличии на проводах (тросах, кабелях) спиральной арматуры. Методика расчета схем расстановки учитывает весь диапазон рабочих условий и технических характеристик рекомендуемого оборудования, тем самым гарантируя безотказную работу линии. В случае замены арматуры или гасителей вибрации меняется вся расчетная схема пролета, что может стать причиной непрогнозируемого уменьшения ресурса провода (троса, кабеля) и арматуры подвески.

Генеральный директор ЗАО «НТЦ «Электросети»

С.М. Максимов

Астапова А.А.
(495) 727-43-49

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рекомендации по выбору спиральной арматуры и схемы виброзащиты для провода АС 500/64

1. Арматура производства АО «ЭССП»

Для подвески провода АС 500/64 рекомендуем применение спиральной арматуры типов НС, ПЗС, ШС и СС производства АО «Электросетьстройпроект». Для защиты от вибрации рекомендуются гасители типа ГВ производства АО «Электросетьстройпроект».

1.1. Арматура спирального типа

В таблице 1 приведены типы, марки, основные параметры и описания спиральной арматуры.

Таблица 1			
Тип	Марка	Длина, м	Масса, кг
Натяжной зажим	НС-30,6-34(145) ¹⁾	1,35	5,9
Протектор	ПЗС-30,6-03(ПГН-6-5) ²⁾	2,3	1,7
Протектор	ПЗС-30,6-13(500) ³⁾	0,5	0,4
Шлейфовый зажим	ШС-30,6-04 ⁴⁾	1,5	4,2
Соединительный зажим	СС-30,6-14 ⁵⁾	2,2	7,8

¹⁾ Натяжной зажим (ТУ 3449-002-27560230-06): верхняя и нижняя силовые пряди изготавливаются из стальной немагнитной коррозионностойкой проволоки; коуш К-160^{*)} – стальное литьё с защитным покрытием из цинка. Обеспечивает прочность заделки не менее 95 % от разрывной прочности провода.

^{*)} Марку коуша следует указать при заказе.

²⁾ Протектор защитный спиральный (ТУ 3449-007-27560230-06): изготавливается из алюминиевого сплава АВЕ и используется с лодочкой зажима ПГН-6-5, который в комплект поставки не входит. В комплект поставки входит только дистанционная прокладка для лодочки.

³⁾ Протектор (ТУ 3449-023-27560230-10): протектор выполнен из алюминиевого сплава АВЕ; предназначен для установки на него гасителя вибрации.

⁴⁾ Шлейфовый зажим (ТУ 3449-036-27560230-06): верхний и нижний токопроводящие повивы изготавливаются из алюминиевого сплава АВЕ; протектор-фиксатор выполнен из стальной немагнитной коррозионностойкой проволоки. Применяется для соединения двух строительных длин провода АС 500/64 в шлейфе анкерной опоры ВЛ ниже 500 кВ.

⁵⁾ Соединительный зажим (ТУ 3449-031-27560230-06): протектор-фиксатор изготавливается из стальной немагнитной коррозионностойкой проволоки; соединитель выполнен из стальной проволоки с защитным покрытием из цинка; верхний и нижний токопроводящие повивы – из алюминиевого сплава АВЕ. Предназначен для соединения двух строительных длин провода АС 500/64 в пролете. Обеспечивает прочность заделки не менее 95 % от разрывной прочности провода.

1.2. Гасители вибрации

Параметры рекомендуемых гасителей вибрации типа ГВ (ТУ 3449-081-27560230-06) приведены в таблице 2.

Таблица 2		
Марка гасителя	Длина гасителя, мм	Масса гасителя, кг
ГВ-6745-02М	550	7,6

Схемы виброзащиты приведены в п.2.

2. Рекомендации по защите от вибрации провода АС 500/64

Ниже представлены схемы виброзащиты для пролетов до 282 м. В п.2.1 приведены параметры схем виброзащиты. В п.2.2 показаны применяемые зажимы без дополнительной виброзащиты. В п.2.3 изображены схемы установки гасителей вибрации у поддерживающего и натяжного зажимов.


2.1. Схемы виброзащиты

Схемы виброзащиты для среднего эксплуатационного тяжения до 28,76 кН и типа местности А приведены в таблице 3.



Схема пролета		Длина пролета, м	Марки гасителей ("-" - без гасителя)		Места установки гасителей L_1 , м (см. рис. 1 – 2)	
Опора А	Опора Б		Опора А (№ схемы п.2.2 - 2.3)	Опора Б (№ схемы п.2.2 - 2.3)	Опора А	Опора Б
ПЗС-30,6-03 (ПГН-6-5)	ПЗС-30,6-03 (ПГН-6-5)	< 120	- (П0)	- (П0)	-	-
		120-220	ГВ-6745-02М (П1)	- (П0)	0,9	-
		220-282	ГВ-6745-02М (П1)	ГВ-6745-02М (П1)	0,85	0,9
НС-30,6-34(145)	ПЗС-30,6-03 (ПГН-6-5)	< 120	- (Н0)	- (П0)	-	-
		120-240	- (Н0)	ГВ-6745-02М (П1)	-	0,9
		240-282	ГВ-6745-02М*) (Н1)	ГВ-6745-02М (П1)	0,4	0,9
НС-30,6-34(145)	НС-30,6-34(145)	< 120	- (Н0)	- (Н0)	-	-
		120-282	ГВ-6745-02М*) (Н1)	ГВ-6745-02М*) (Н1)	0,4	0,9

*) Гаситель вибрации устанавливается на дополнительный протектор ПЗС-30,6-13(500).

2.2. Дополнительной защиты от вибрации не требуется

	(П0)
	(Н0)
Рисунок 1. Поддерживающий и натяжной зажимы без гасителей вибрации	

2.3. Схемы установки гасителей вибрации

	(П1)
	(Н1)
Рисунок 2. Схемы установки гасителя вибрации у поддерживающего и натяжного зажимов	

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рекомендации по выбору спиральной арматуры и схемы виброзащиты для провода АС 400/51

1. Арматура производства АО «ЭССП»

Для подвески провода АС 400/51 рекомендуем применение спиральной арматуры типов НС, ПС, ПЗС, ШС и СС производства АО «Электросетьстройпроект». Для защиты от вибрации рекомендуются гасители типа ГВ производства АО «Электросетьстройпроект».

1.1. Арматура спирального типа

В таблице 1 приведены типы, марки, основные параметры и описания спиральной арматуры.

Таблица 1			
Тип	Марка	Длина, м	Масса, кг
Натяжной зажим	НС-27,5-34(120) ¹⁾	1,45	4,7
Поддерживающий зажим	ПС-27,5П-14(2300) ²⁾	2,3	3,9
Протектор	ПЗС-27,5-13(500) ³⁾	0,5	0,3
Шлейфовый зажим	ШС-27,5-04 ⁴⁾	1,4	4,2
Соединительный зажим	СС-27,5-14 ⁵⁾	2,2	6,3

¹⁾ Натяжной зажим (ТУ 3449-002-27560230-06): верхняя и нижняя силовые пряди изготавливаются из коррозионностойкой немагнитной проволоки; коуш К-160^{*)} – из стали с защитным покрытием из цинка. Обеспечивает прочность заделки не менее 95 % от разрывной прочности провода.

^{*)} Марку коуша следует указать при заказе.

²⁾ Поддерживающий зажим (ТУ 3449-091-27560230-06): силовая часть изготавливается из коррозионностойкой немагнитной проволоки, протектор из алюминиевого сплава АВЕ; штампованная лодочка ЛН-37 – из коррозионностойкой стали. В комплект поставки также входит ушко однолапчатое У1-спец.

³⁾ Протектор защитный спиральный (ТУ 3449-007-27560230-06): изготавливается из алюминиевого сплава АВЕ и предназначен для установки на него гасителя вибрации.

⁴⁾ Шлейфовый зажим (ТУ 3449-036-27560230-06): протектор-фиксатор изготавливается из коррозионностойкой немагнитной проволоки; верхний и нижний токопроводящие повивы – из алюминиевого сплава АВЕ. Применяется для соединения двух строительных длин провода АС 400/51 в шлейфе анкерной опоры ВЛ ниже 500 кВ.

⁵⁾ Соединительный зажим (ТУ 3449-031-27560230-06): протектор-фиксатор изготавливается из коррозионностойкой немагнитной проволоки; соединитель выполнен из стальной проволоки с защитным покрытием из цинка; верхний и нижний токопроводящие повивы – из алюминиевого сплава АВЕ. Предназначен для соединения двух строительных длин провода АС 400/51 в пролете. Обеспечивает прочность заделки не менее 95 % от разрывной прочности провода.

1.2. Гасители вибрации

Параметры рекомендуемых гасителей вибрации (ТУ 3449-081-27560230-06) приведены в таблице 2.

Таблица 2		
Марка гасителя	Длина гасителя, мм	Масса гасителя, кг
ГВ-6645-02М	500	7,6

Схемы виброзащиты приведены в п.2.

2. Рекомендации по защите от вибрации провода АС 400/51

Ниже представлены схемы виброзащиты для пролетов до 358 м. В п.2.1 приведены параметры схем виброзащиты. В п.2.2 показаны применяемые зажимы без дополнительной виброзащиты. В п.2.3 изображены схемы установки гасителей вибрации у поддерживающего и натяжного зажимов.


2.1. Схемы виброзащиты

Схемы виброзащиты для среднего эксплуатационного тяжения до 21,37 кН и типа местности А приведены в таблице 3.


Таблица 3						
Схема пролета		Длина пролета, м	Марки гасителей ("-" - без гасителя)		Места установки гасителей L_1 , м (см. рис. 1 – 2)	
Опора А	Опора Б		Опора А (№ схемы п.2.2 - 2.3)	Опора Б (№ схемы п.2.2 - 2.3)	Опора А	Опора Б
ПС-27,5П-14(2300)	ПС-27,5П-14(2300)	< 120	- (П0)	- (П0)	-	-
		120-170	ГВ-6645-02М (П1)	- (П0)	0,3	-
		170-358	ГВ-6645-02М (П1)	ГВ-6645-02М (П1)	0,3	0,25
НС-27,5-34(120)	ПС-27,5П-14(2300)	< 120	- (Н0)	- (П0)	-	-
		120-180	- (Н0)	ГВ-6645-02М (П1)	-	0,3
		180-358	ГВ-6645-02М*) (Н1)	ГВ-6645-02М (П1)	0,4	0,3
НС-27,5-34(120)	НС-27,5-34(120)	< 120	- (Н0)	- (Н0)	-	-
		120-358	ГВ-6645-02М*) (Н1)	ГВ-6645-02М*) (Н1)	0,4	0,9

*) Гаситель вибрации устанавливается на дополнительный протектор ПЗС-27,5-13(500).

2.2. Дополнительной защиты от вибрации не требуется

	(П0)
	(Н0)
Рисунок 1. Поддерживающий и натяжной зажимы без гасителей вибрации	

2.3. Схемы установки гасителей вибрации

	(П1)
	(Н1)
Рисунок 2. Схемы установки гасителя вибрации у поддерживающего и натяжного зажимов	

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рекомендации по выбору спиральной арматуры и схемы виброзащиты для грозотроса МЗ-11-В-ОЖ-Н-Р

1. Арматура производства АО «ЭССП»

Для подвески грозотроса МЗ-11-В-ОЖ-Н-Р рекомендуем применение спиральной арматуры типов НС, ПС, ШС, СС и ПЗС производства АО «Электросетьстройпроект». Для защиты от вибрации рекомендуются гасители типа ГВ производства АО «Электросетьстройпроект».

1.1. Арматура спирального типа

В таблице 1 приведены типы, марки, основные параметры и описания спиральной арматуры.

Таблица 1			
Тип	Марка	Длина, м	Масса, кг
Натяжной зажим	НС-11,0-32(150)-МЗ ¹⁾	1,0	4,0
Поддерживающий зажим	ПС-11,0П-01-МЗ ²⁾	1,7	2,8
Шлейфовый зажим	ШС-11,0-11-МЗ ³⁾	0,9	0,6
Соединительный зажим	СС-11,0-01(150)-МЗ ⁴⁾	1,9	3,9
Протектор	ПЗС-10,0/11,1-11(350) ⁵⁾	0,35	0,2

¹⁾ Натяжной зажим (ТУ 3449-002-27560230-06): верхняя и нижняя силовые пряди изготавливаются из стальной проволоки с защитным покрытием из алюминия; коуш К-160^{*)} – стальное литьё с защитным покрытием из цинка. Обеспечивает прочность заделки не менее 95% от разрывной прочности троса.

^{*)} Марку коуша следует указать при заказе.

²⁾ Поддерживающий зажим (ТУ 3449-091-27560230-06): протектор и силовая часть изготавливаются из стальной проволоки с защитным покрытием из цинка; штампованная лодочка ЛТ-18 с лапкой для заземления (или Л-18 без лапки для заземления) – из стали с защитным покрытием из цинка. Тип лодочки следует указать при заказе.

³⁾ Шлейфовый зажим (ТУ 3449-036-27560230-06): соединитель изготавливается из стальной проволоки с защитным покрытием из цинка. Предназначен для соединения двух строительных длин троса МЗ-11-В-ОЖ-Н-Р в шлейфе анкерной опоры.

⁴⁾ Соединительный зажим (ТУ 3449-031-27560230-06): протектор-фиксатор и соединитель изготавливаются из стальной проволоки с защитным покрытием из цинка. Предназначен для соединения двух строительных длин троса МЗ-11-В-ОЖ-Н-Р в пролете. Обеспечивает прочность заделки не менее 95 % от разрывной прочности троса.

⁵⁾ Протектор защитный спиральный (ТУ 3449-007-27560230-06): изготавливается из стальной проволоки с защитным покрытием из цинка и предназначен для установки на него гасителя вибрации.

1.2. Гасители вибрации

Параметры рекомендуемых гасителей вибрации (ТУ 3449-081-27560230-06) приведены в таблице 2.

Таблица 2		
Марка гасителя	Длина гасителя, мм	Масса гасителя, кг
ГВ-4443-02М	400	4,2

Схемы виброзащиты приведены в п.2.

2. Рекомендации по защите от вибрации грозотроса МЗ-11-В-ОЖ-Н-Р

Ниже представлены схемы виброзащиты для пролетов до 282 м. В п.2.1 приведены параметры схем виброзащиты. В п.2.2 показаны применяемые зажимы без дополнительной виброзащиты. В п.2.3 изображены схемы установки гасителей вибрации у натяжного и поддерживающего зажимов.


2.1. Схемы виброзащиты

Схемы виброзащиты для среднего эксплуатационного тяжения до 48,31 кН и типа местности А приведены в таблице 3.



Таблица 3						
Схема пролета		Длина пролета, м	Марки гасителей ("-" - без гасителя)		Места установки гасителей L_1 , м (см. рис. 1 – 2)	
Опора А	Опора Б		Опора А (№ схемы п.2.2 - 2.3)	Опора Б (№ схемы п.2.2 - 2.3)	Опора А	Опора Б
ПС-11,0П-01-МЗ	ПС-11,0П-01-МЗ	< 120	- (П0)	- (П0)	-	-
		120-170	ГВ-4443-02М (П1)	- (П0)	0,05	-
		170-282	ГВ-4443-02М (П1)	ГВ-4443-02М (П1)	0,05	0,1
НС-11,0-32(150)-МЗ	ПС-11,0П-01-МЗ	< 120	- (Н0)	- (П0)	-	-
		120-180	- (Н0)	ГВ-4443-02М (П1)	-	0,05
		180-282	ГВ-4443-02М*) (Н1)	ГВ-4443-02М (П1)	0,65	0,05
НС-11,0-32(150)-МЗ	НС-11,0-32(150)-МЗ	< 120	- (Н0)	- (Н0)	-	-
		120-282	ГВ-4443-02М*) (Н1)	ГВ-4443-02М*) (Н1)	0,6	0,7

*) Гаситель вибрации устанавливается на дополнительный протектор ПЗС-10,0/11,1-11(350).

2.2. Дополнительной защиты от вибрации не требуется

	(П0)
	(Н0)
Рисунок 1. Поддерживающий и натяжной зажимы без гасителей вибрации	

2.3. Схемы установки гасителей вибрации

	(П1)
	(Н1)
Рисунок 2. Схемы установки гасителя вибрации у поддерживающего и натяжного зажимов	

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Рекомендации по выбору спиральной арматуры и схемы виброзащиты для грозотроса С-70

1. Арматура производства АО «ЭССП»

Для подвески грозотроса С-70 рекомендуем применение спиральной арматуры типов НС, ПС, ШС и СС производства АО «Электросетьстройпроект». Для защиты от вибрации рекомендуются гасители типа ГВ производства АО «Электросетьстройпроект».

1.1. Арматура спирального типа

В таблице 1 приведены типы, марки, основные параметры и описания спиральной арматуры.

Таблица 1			
Тип	Марка	Длина, м	Масса, кг
Натяжной зажим	НС-11,0/11,1П-02(110) ¹⁾	2,05	4,4
Поддерживающий зажим	ПС-11,0/11,1П-01 ²⁾	1,7	2,8
Шлейфовый зажим	ШС-11,0-11 ³⁾	0,75	0,5
Соединительный зажим	СС-11,0/11,1-01 ⁴⁾	1,6	3,3

¹⁾ Натяжной зажим (ТУ 3449-002-27560230-06): силовая часть изготавливается из стальной проволоки с защитным покрытием из алюминия; протектор выполнен из стальной проволоки с защитным покрытием из цинка; коуш К-120^{*)} – стальное литьё с защитным покрытием из цинка. Обеспечивает прочность не менее 95 % от разрывной прочности троса.

^{*)} Марку коуша следует указать при заказе.

²⁾ Поддерживающий зажим (ТУ 3449-091-27560230-06): протектор и силовая часть изготавливаются из стальной проволоки с защитным покрытием из цинка; штампованная лодочка ЛТ-18 с лапкой для заземления (или Л-18 без лапки для заземления) – из стали с защитным покрытием из цинка. Тип лодочки следует указать при заказе.

³⁾ Шлейфовый зажим (ТУ 3449-036-27560230-06): соединитель изготавливается из стальной проволоки с защитным покрытием из цинка. Предназначен для соединения двух строительных длин троса С-70 в шлейфе анкерной опоры.

⁴⁾ Соединительный зажим (ТУ 3449-031-27560230-06): протектор-фиксатор и соединитель изготавливаются из стальной проволоки с защитным покрытием из цинка. Предназначен для соединения двух строительных длин троса С-70 в пролете. Обеспечивает прочность заделки не менее 95 % от разрывной прочности троса.

1.2. Гасители вибрации

Параметры рекомендуемых гасителей вибрации (ТУ 3449-081-27560230-06) приведены в таблице 2.

Таблица 2		
Марка гасителя	Длина гасителя, мм	Масса гасителя, кг
ГВ-4443-02М	400	4,2

Схемы виброзащиты приведены в п.2.

2. Рекомендации по защите от вибрации грозотроса С-70


Ниже представлены схемы виброзащиты для пролетов до 358 м. В п.2.1 приведены параметры схем виброзащиты. В п.2.2 показаны применяемые зажимы без дополнительной виброзащиты. В п.2.3 изображены схемы установки гасителей вибрации у натяжного и поддерживающего зажимов.

2.1. Схемы виброзащиты



Схемы виброзащиты для среднего эксплуатационного тяжения до 18,65 кН и типа местности А приведены в таблице 3.

Таблица 3						
Схема пролета		Длина пролета, м	Марки гасителей ("-" - без гасителя)		Места установки гасителей L_1 , м (см. рис. 1 – 2)	
Опора А	Опора Б		Опора А (№ схемы п.2.2 - 2.3)	Опора Б (№ схемы п.2.2 - 2.3)	Опора А	Опора Б
ПС-11,0/11,1П-01	ПС-11,0/11,1П-01	< 120	- (П0)	- (П0)	-	-
		120-170	ГВ-4443-02М (П1)	- (П0)	0,05	-
		170-358	ГВ-4443-02М (П1)	ГВ-4443-02М (П1)	0,05	0,1
НС-11,0/11,1П-02(110)	ПС-11,0/11,1П-01	< 120	- (Н0)	- (П0)	-	-
		120-180	- (Н0)	ГВ-4443-02М (П1)	-	0,05
		180-358	ГВ-4443-02М (Н1)	ГВ-4443-02М (П1)	0,05	0,1
НС-11,0/11,1П-02(110)	НС-11,0/11,1П-02(110)	< 120	- (Н0)	- (Н0)	-	-
		120-358	ГВ-4443-02М (Н1)	ГВ-4443-02М (Н1)	0,05	0,3

2.2. Дополнительной защиты от вибрации не требуется

	(П0)
	(Н0)
Рисунок 1. Поддерживающий и натяжной зажимы без гасителей вибрации	

2.3. Схемы установки гасителей вибрации

	(П1)
	(Н1)
Рисунок 2. Схемы установки гасителя вибрации у поддерживающего и натяжного зажимов	