

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на аренду спецтехники с экипажем для эксплуатации на строительном объекте: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань - Екатеринбург на участке Дюртюли - Ачит», 1 этап км 0 - км 140, Республика Башкортостан». Этап 1.3.1. Основные объекты строительства.

Перечень объектов закупки

| № п/п | Наименование | Характеристики | Максимальное количество машино-часов техники (ч.) | Максимальное количество единиц техники (шт.) | Срок эксплуатации | Адрес эксплуатации |
|-------|---|--|---|--|---|---|
| 1. | Установка горизонтального направленного бурения | Механизм Миди. Требуемое тяговое усилие: не менее 200Кн; Максимальная длина бурения: не менее 300м; Диаметр пилотной скважины: не менее 120мм; Диаметр расширения: не менее 600мм; Усилие подачи и протяжки: не менее 20 тн; Скорость движения каретки – не менее 37 м/мин; Угол забуривания – не менее 20 градусов; Для самоходных – скорость движения – не менее 3 км/ч; Мощность силового агрегата – не менее 140 л.с; Глубина локации: не менее 50м.; Объем подачи буровой смеси: не менее 95л/мин. | 2 226 | 3 | Период определяется заявкой, но в любом случае, не более срока действия договора. Срок исполнения заявки не более одного рабочего дня. | Объект «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань - Екатеринбург на участке Дюртюли - Ачит», 1 этап км 0 - км 140, Республика Башкортостан». Этап 1.3.1. Основные объекты строительства. Координаты: ПК674+02-ПК674+98 X: 784109.500 Y: 1318833.170 ПК678+63-ПК679+52 X: 784398,109 Y: 1319195,825 ПК690+32-ПК690+95 X: 785224,613 Y: 1320032,403 ПК695+85-ПК695+71 X: 785708,058 Y: 1320315,213 ПК763+88-ПК764+88 X: 791489,485 Y: 1322748,902 ПК792+70-ПК793+55 X: 794313,851 Y: 1323249,279 ПК817+06-ПК818+33 X: 796491,472 Y: 1326183,618 ПК831+47-ПК832+60 X: 795974,344 Y: 1324841,207 ПК865+05-ПК866+44 X: 799062,756 Y: 1328266,487 ПК882+40-ПК883+73 X: 800392,386 Y: 1329360,092 ПК889+51-ПК890+36 X: 800761,151 Y: 1329947,516 |