

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ по сносу зеленых насаждений и расчистке площадей от кустарника и мелколесья на объекте: «Автомобильная дорога «Обход Адлера». Этап 4. Основной этап строительства. Мкр. Кудепста»

п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Основание для выполнения работ	1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 №1596; 2. Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 №1734-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации»; 3. Перечень мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2023-2027 годах в отношении автомобильных дорог, утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации от 20.06.2022 №1601-р; 4. Программа деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. №2146-р; 5. Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р; Договор №ДМ12-2023-1809 от 20.09.2023 на выполнение комплекса работ по подготовке документации по планировке территории. Проектированию и строительству Объекта.
2	Наименование объекта	Автомобильная дорога «Обход Адлера» Этап 4. Основной этап строительства»
3	Заказчик	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
4	Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Автодор»
5	Субподрядчик	
6	Место выполнения работ	Краснодарский край, городской округ Сочи, Мкр. Кудепста. Координаты: 43.494088, 39.891442.
7	Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется осуществлять строительство	Территория района относится к IV-Б климатическому подрайону. Согласно СП 34.13330.2012 район относится к IV дорожно-климатической зоне.
8	Вид строительства	Новое строительство
9	Состав и виды работ	Подготовительные работы в стесненных условиях: - Устройство тропы на горном склоне, тип склона: крутой; - Навеска рабочего троса; - Перенавеска рабочего троса; - Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 400 мм, количеством срезов 20-30. Основные виды работ: - Валка деревьев*;

		- Расчистка площадей от мелколесья и кустарника**. *В состав работ по валке деревьев входит: - Вырубка деревьев - Трелевка хлыстов на расстояние до 1 км - Устройство разделочных площадок - Разделка древесины полученной от валки леса - Транспортировка древесины на площадку складирования (координаты: 43.492189, 39.893888) - Дробление неликвидных деревьев, сучьев и ветвей в щепу с погрузкой на автотранспорт и транспортировкой согласно транспортной схеме на площадку складирования в районе ЖД тупика (координаты: 43.441764, 39.957058) **В состав работ по расчистке площадей от мелколесья и кустарника входит: - Расчистка площадей от мелколесья и кустарника вручную, при средней поросли - Сгребание мелколесья с перемещением до 50 м, при средней поросли - Корчевка корней срезанного мелколесья и кустарника при средней поросли - Перетряхивание валов мелколесья и кустарника при средней поросли - Дробление мелколесья и кустарника в щепу с погрузкой на автотранспорт и транспортировкой согласно транспортной схеме на площадку складирования в районе ЖД тупика.
10	Срок (этапы) и условия выполнения работ	Начало выполнения работ – дата заключения договора. Окончание выполнения работ – 3 месяца с даты заключения договора.
11	Требования к Субподрядчику, привлекаемому персоналу. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ	Субподрядчик должен: - выполнить полный объем работ с применением собственных материалов, оборудования; - соблюдать правила техники безопасности; - предоставить необходимые допуски к работе на высоте; - обеспечивать безопасность труда работающих; - организовать доставку материала и оборудования необходимого для выполнения работ. - выполнять работы на основании настоящего Технического задания, а также действующими в РФ СП, СНиПами, ГОСТами, техническими регламентами, стандартами и другими нормативными документами; - применять при производстве работ материалы, отвечающие стандартам, в т.ч. по ТБ, СаНиП, охране окружающей среды, иметь соответствующие сертификаты; - на период проведения работ, Субподрядчик самостоятельно и за счет собственных средств обеспечивает себя спецодеждой, инвентарем и местом для его хранения и размещения сотрудников; - ввыполнение работ не должно создавать неудобства жителям или представлять угрозу жизни и здоровью людей.
12	Условия и требования производства работ	1. Перед началом и по окончании выполнения работ Субподрядчику оформить официальный вызов ответственных представителей геодезического контроля и специалистов по вопросам экологии Подрядчика для фиксации фактических объемов работ (количества деревьев, подлежащих вырубке, и площади, подлежащей расчистке от кустарника и мелколесья).

		2. Перед началом выполнения работ разработать и согласовать с Подрядчиком Проект производства работ (ППР) по валке деревьев с последующим складированием и по расчистке площадей от кустарника и мелколесья. 3. Площадь валки и участки производства работ должны быть ограждены в соответствии с ГОСТ 23407 с установкой знаков безопасности и надписями в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. 4. Участки производства работ, рабочие места, территория бытовых городков, проезды и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014. 5. Территория площадки сноса, участки производства работ, рабочие места, а также проезды, проходы, площадки складирования, должны содержаться в чистоте согласно СП 48.13330.2019 и СНиП 12-03-2001. 6. При производстве работ следует соблюдать все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и техники безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил, охраны окружающей природной среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами в течение всего Срока действия Договора. 7. При производстве работ Субподрядчик несет ответственность за создание безопасных условий труда, безопасности работников; привлечение квалифицированного, опытного персонала, обученного по вопросам охраны труда; использование технически исправных средств механизации. 8. Субподрядчик должен производить снос деревьев с корня в направлении от существующих зеленых насаждений, сооружений и строений; валку деревьев осуществлять бензомоторными пилами, а также валочными, валочно-трелевочными и валочно-пакетирующими машинами. 9. Субподрядчик должен производить трелевку на разделочные площадки хлыстов на расстояние до 1 км. Очистку спиленных деревьев от сучьев производить на разделочных площадках с применением бензомоторных пил и самоходных сучкорезных машин. 10. Субподрядчик должен производить валку и распиловку аварийных деревьев таким образом, чтобы не повредить установленные на крыше антенны и вентиляционные короба, не нарушать целостность кровли, а также соблюдать сохранность на фасаде телевизионных камер, кондиционеров и козырьков. В случае повреждения Субподрядчик обязуется восстановить, за свой счет, нанесенный ущерб. 11. Порубочные остатки и неликвидная древесина (в т. ч. сучья, ветви, кустарник, мелколесье) после разделки вывозятся автотранспортом согласно транспортной схеме на площадку складирования в районе жд тупика (координаты: 43.441764, 39.957058). Предусмотрено дробление неликвидной древесины в щепу мульчером самоходным на гусеничном ходу (184 кВт) в целях дальнейшего использования на Этапе 3. 12. Деловая древесина вывозится согласно транспортной схеме на площадку складирования в районе участка производства работ (координаты: 43.492189, 39.893888), где находится до момента ее передачи в соответствии с решением собственника. 13. Субподрядчик должен выполнять работы экологически безопасными способами, не наносящими ущерба качеству атмосферного воздуха, почв, не приводящими к загрязнению,
--	--	--

		захламлению территории, производственных и бытовых помещений Подрядчика. 14. Перед началом проведения работ Подрядчик передает по акту или нарядам допускам территории в границах проведения работ. Субподрядчик еженедельно предоставляет Подрядчику отчеты о ходе выполнения работ, с указанием количества вырубленных деревьев, а также информации, требуемой Подрядчиком.
13	Требования нормативных документов по выполнению работ	- ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75». - СП 48.13330.2019. "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция". - ГОСТ № 28329-89. - Закон Краснодарского края от 23.04.2013 № 2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае». - Приказ Минтруда России от 28.03.20014 №155н (в ред. от 20.12.2018) «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». - ГОСТ 12.3.015-78 «Система стандартов безопасности труда. Работы лесозаготовительные. Требования безопасности (валка, уборка опасных деревьев)». - ГОСТ 4156-93 «Межгосударственный стандарт. Ножовки садовые. Технические условия». - агротехнические нормы и правила по уходу за зелеными насаждениями (Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ – приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 года №153 (содержание деревьев и кустарников).
14	Возможность привлечения субисполнителей (субподрядчиков)	В случае привлечения третьих лиц Субподрядчик обязан предоставить заключенный с ними действующий договор, предварительно письменно согласовав с Подрядчиком. Субподрядчик во всех случаях несет перед Подрядчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
15	Порядок сдачи и приемки работ	Приемка выполненных Субподрядчиком работ за отчетный период (этап работ) осуществляется ежемесячно. Субподрядчик уведомляет Подрядчика о готовности выполненных работ к приемке не позднее 15 числа текущего месяца. Субподрядчик ежемесячно не позднее 20-го числа месяца (следующего за отчетным) передает Представителю Подрядчика следующие документы по выполненным объемам работ: - счет на оплату; - акт о приемке выполненных работ (форма КС-2); - справку о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3); - исполнительную документацию включающую: 1. Акты выполненных работ; 2. Исполнительную схему; 3. Ведомость объемов выполненных работ, 4. Ведомость расчетного и фактического выхода круглого лесоматериала; - карту-схему мест рубки с нанесением на нее вырубленных зеленых насаждений с приложением фотоматериалов, а также неучтенных

		насаждений, если этот факт будет установлен в ходе проведения работ; - акт приема по передаче древесины на баланс Подрядчика, который подписывается Сторонами комиссионно на месте производства работ (по форме приложения №3 к настоящему техническому заданию); - счёт-фактуру (или УПД) (в случае выставления). В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов Подрядчик или Уполномоченное лицо Подрядчика обязано их рассмотреть и подписать, либо направить Субподрядчику свои возражения в письменном виде. Субподрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения возражений Подрядчика или Уполномоченного лица Подрядчика произвести корректировку возвращенных документов и повторно представить их Подрядчику или Уполномоченному лицу Подрядчика.
16	Требования к безопасности выполнения работ и их безопасности	С момента передачи территории в границах проведения работ Субподрядчику и до окончания выполнения работ всю ответственность и риски несёт Субподрядчик. В случае наличия каких-либо претензий со стороны третьих лиц (в том числе государственных контролирующих и надзорных органов), все претензии, предписания, указания и требования со стороны третьих лиц разрешаются Субподрядчиком самостоятельно и за его счёт.
17	Приложение	Приложение №1 к Техническому заданию – Схема территории выполнения работ. Приложение №2 к Техническому заданию – Форма акта. Приложение №3 к Техническому заданию: Рабочая документация: ДМ12-2023-1809-РД-4-АД-СЗН.1 ДМ12-2023-1809- РД-4-АД-СЗН.1.1