Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Формат	Примечание
УНИ-2013-1408/7-КМД-1	Общие данные		
УНИ-2013-1408/7-КМД-2	Монтажная схема 1.		
УНИ-2013-1408/7-КМД-3	Монтажная схема 2.		
УНИ-2013-1408/7-КМД-4	Колонна. Марка К1.		
УНИ-2013-1408/7-КМД-5	Фундамент. марка Ф1.		
УНИ-2013-1408/7-КМД-6	Ригель. Марка Р1.		
УНИ-2013-1408/7-КМД-7	Щиты верхние. Марки Щв1-Щв4. Лестница Л1.		
УНИ-2013-1408/7-КМД-8	Щит средний. Марка Щс1. Лестница Л2.		
УНИ-2013-1408/7-КМД-9	Щиты нижние. Марки Щн1, Щн2. Лестница Л3.		
УНИ-2013-1408/7-КМД-10	Щиты торцевые. Марки Щт-1Щт3.		
УНИ-2013-1408/7-КМД-11	Стойка. Марка Ст1. Балки Б1-Б4. Кронштейны Кр1-Кр5.		
УНИ-2013-1408/7-КМД-12	Кронштейны. Марки Кр6-Кр10. Лестница Л4. Балка Бр1. Кронштейн светильника Кс1. Крюк кк1.		
УНИ-2013-1408/7-КМД-13	Площадки. Марки Пл1, Мн3. Рамки фирменного стиля. Марки рфс1, Рфс2.		
УНИ-2013-1408/7-КМД-14	Площадки. Марки Мв1 Мв2, Мн1, Мн2.		
УНИ-2013-1408/7-КМД-15	Страховочный канат.		

Пояснительная записка.

1. Общая часть.

1.1. Рекламная установка размером 4.25х12.42м и высотой 20м до низа рекламного поля запроектирована для размещения в городах I ветрового района.

1.2. Проект выполнен в соответствии стребованиями:

-СНиП II-23-81* "Стальные конструкции"

- СНиП 2.01.87-85 "Нагрузки и воздействия"

-СНиП 2.03.01-87 "Бетонные и железобетонные конструкции"

2. Конструктивные решения.

2.1. Каждая из рекламных поверхностей образуется из шести габаритных щитов, соединенных между собой стойками-накладками. Для обеспечения световой непрозрачности рекламные поверхности зашиваются профлистом.

2.2. Ветровые нагрузки с рекламных поверхностей на ригель и колонну передаются горизонтальными балками.

2.3. Колонна крепится к монолитному ж.б. фундаменту анкерными болтами.

2.4. Укрупнительные заводские стыки колонны – сварные, встык, с физическим методом контроля; расположение стыков – на усмотрение Изготовителя.

2.5. Монтажные соединения – болтовые, на болтах класса 5.6 нормальной точности, для предупреждения самоотвинчивания устанавливать контргайки.

2.6. Для обслуживания рекламной установки предусмотрены площадки и лестницы.

2.7. Для закрепления светильников в проекте разработаны кронштейны.

3. Изготовление и монтаж конструкций.

3.1. При изготовлении и монтаже конструкций руководствоваться требованиями СНиП III-18-75 "Металлические конструкции" (в части изготовления) и СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"

3.2. Верхнее строение рекламной установки допускается монтировать как поэлементно, так и за один подъем с предварительным укрупнением на земле.

3.3. Все металлоконструкции рекламной установки должны быть огрунтованы и окрашены защитным покрытием Алпол=Цинол. Окраску производить по технологии предприятия-изготовителя краски.

Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без письменного согласия ООО "Архисол"

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Баташов			
Проверил		Мысков			
Н.контр.		Сенаторов			

УНИ-2013-1408/7-КМД

Тип 7

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Общие данные

ООО "Архисол"

Формат А3