

Разъяснение № 1
положений Документации о Закупке с оценкой на выполнение комплекса работ по
устройству снегозащитных мероприятий и сетчатого ограждения на объекте:
«Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке
Дюргюли – Ачит». 1 этап км 0 – км 140, Республика Башкортостан. Участок
строительства км 0 – км 140,5»

Реестровый номер № AVT19022600002

«27» февраля 2026 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»

_____ И.Н. Комкова

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления материально-технической
комплектации
и конкурентных процедур ООО «СК «Автодор»

_____ И.А. Нечаева

г. Москва

От потенциального участника конкурентной процедуры поступил запрос на разъяснение положений Документации о Закупке с оценкой на выполнение комплекса работ по устройству снегозащитных мероприятий и сетчатого ограждения на объекте: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». 1 этап км 0 – км 140, Республика Башкортостан. Участок строительства км 0 – км 140,5», реестровый номер № AVT19022600002:

Вопрос № 1:

Диаметр проволоки полотна ограждения, указанный в ВОР, не соответствует указанному в монтажной схеме;

Ответ по вопросу № 1:

В Документацию будут внесены изменения в части Рабочей документации, являющейся приложением №1 к Техническому заданию (Проект договора. Приложение №3 к Документации)

Вопрос № 2:

Указанная в ВОР информация о наличии полимерного покрытия на скобах не соответствует монтажной схеме. **Ошибка, так как на рынке отсутствуют скобы с полимерным покрытием.**

Ответ по вопросу № 2:

В Документацию будут внесены изменения в части Рабочей документации, являющейся приложением №1 к Техническому заданию (Проект договора. Приложение №3 к Документации)

Вопрос № 3:

Указанные в спецификации монтажной схемы и ВОР размеры ячеек не кратны ширине рулона и не соответствуют размеру ячеек, указанной на чертеже монтажной схемы.

Снегозащитные мероприятия

Полотно ограждения 2,45x20 м

На чертеже монтажной схемы даны следующие соотношения размеров ячеек по высоте:

- Верхний ряд 50x2=100 мм;
- Средний ряд 150x15=2250 мм;
- Нижний ряд 50x2=100 мм.

В наименовании сетки сварной в ВОР и спецификации монтажной схемы необходимо устранить опечатку, «остальное заполнение 50x100 мм» заменить на «остальное заполнение 50x150 мм».

Полотно ограждения 1,65x20 м

На чертеже монтажной схемы даны следующие соотношения размеров ячеек по высоте:

- Верхний ряд 50x3=150 мм;
- Средний ряд 150x9=1350 мм;
- Нижний ряд 50x3=150 мм.

В наименовании сетки сварной в ВОР и спецификации монтажной схемы необходимо устранить опечатку, в спецификации монтажной схемы «остальное заполнение 50x100 мм» заменить на «остальное заполнение 50x150 мм» и в ВОР «сверху и снизу 2 ряда 50x50, остальное заполнение 50x100 мм» заменить на «сверху и снизу 3 ряда 50x50, остальное заполнение 50x150 мм».

Полотно ограждения 0,65x20 м

Указанный в ВОР основной размер ячеек не соответствует размеру ячеек второго полотна защитного ограждения шириной 2,45 м.

В наименовании сетки сварной в ВОР и спецификации монтажной схемы необходимо устранить опечатку. Необходимо «остальное заполнение 50x100 мм» заменить на «остальное заполнение 50x150 мм».

Ограждающий забор

Полотно ограждения 1,65x20 м

В спецификации монтажной схемы и визуалью на чертеже заложена сетка с размерами ячеек сверху и снизу 3 ряда 50x50, остальным заполнением 50x150 мм. **В наименовании сетки сварной в ВОР необходимо устранить опечатку, «сверху 3 ряда 50x50» дополнить «сверху и снизу 3 ряда 50x50».**

Ответ по вопросу № 3:

В Документацию будут внесены изменения в части Рабочей документации, являющейся приложением №1 к Техническому заданию (Проект договора. Приложение №3 к Документации).