

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ пп	Наименование услуги с указанием конкретных качественных и количественных значений эквивалентности товара	Единица измерения	Количество	Страна происхождения
1	Услуга по укладке смеси литой асфальтобетонной ЛА11Нн	м2	3 818,28	Россия

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ		СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
1.1	Основание для выполнения услуги по укладке	1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596; 2. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 года № 2101-р; 3. Программа деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 2146-р; 4. Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р. Проектные документации: 5. ДСиР-2020-1302-Р2-15.1.4-13-МП Том 15.1.4 6. ДСиР-2020-1302-Р2-15.2.4-14-МП Том 15.2.4 7. ДСиР-2020-1302-Р2-15.3.5-15-МП Том 15.3.5 8. ДСиР-2020-1302-Р2-15.4.4-16-МП Том 15.4.4 9. ДСиР-2020-1302-Р2-15.5.4.-17-МП 10. ДСиР-2020-1302-Р2-15.6.5-18-МП
1.2	Наименование объекта	М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва-Нижний Новгород-Казань», 7 этап км586 –км663, Чувашская Республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск-Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань-Буинск-Ульяновск»).
1.3	Цели и задачи проведения работ	1. Услуга по укладке нижнего слоя дорожной одежды на искусственных сооружениях из асфальтобетона ЛА11Нн по ГОСТ Р 54401-2020 на битумном вяжущем ПБВ60 по ГОСТ Р 52056-2003
1.4	Местоположение	Республика Татарстан, Кайбицкий муниципальный район. ПК 6186+40 (55,388077 С.Ш.; 48.0061 В.Д.) – 254,5 м2 ПК 6201+64 (55,391868 С.Ш.; 48,028796 В.Д.) – 2726 м2 ПК 6232+90 (55,394279 С.Ш.; 48,077876 В.Д.) – 391,48 м2 ПК 6516+46,751 (55,429464 С.Ш.; 48,501785 В.Д.) – 202,6 м2 ПК 6604+92,43 (55,452751 С.Ш.; 48,632744 В.Д.) – 243,7 м2

1.5	Границы работ	От восточной границы малоподберезьенского леса до северной границы села Большие Кайбицы Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан
1.6	Сведения об участке и особых условиях строительства	Линейный объект. Автомобильная дорога вне населенного пункта. Скоростная дорога

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

2.1	Исходные данные в области нормирования	1. Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 2. Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ; 3. Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности»; 4. Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 5. Национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 6. Документов в области стандартизации, включенных в перечень документов в области стандартизации в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
-----	--	---

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ		СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
3.1	Перечень требований по укладке	Предусмотреть мероприятия, отвечающие действующим нормам и правилам, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту населения и устойчивость объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации. Исполнитель обеспечивает выполнение услуги по укладке качественно в полном объеме, в сроки и в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Выполняет услугу по укладке качественной и комплектной спецтехники, оборудованием и инструментом в необходимом количестве, имеющем все необходимые разрешительные документы, включая документацию производителя (завода-изготовителя).

		Исполнитель выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области охрана труда, пожарная безопасность и охрана окружающей среды. Подрядная организация принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения работ. Подрядная организация самостоятельно решает вопросы организации, площадок для хранения материалов, техники, складских помещений, ремонтных мастерских, офисов и обеспечения их всем видами ресурсов (вода, отопление, электроэнергия, канализация).
3.2	Требования к качеству применяемых строительных материалов	Качество выполняемых работ должно соответствовать "СП 46.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91", СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85, асфальтобетонная смесь в соответствии с ГОСТ Р 54401-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси литые асфальтобетонные дорожные горячие и асфальтобетон литой дорожный. Технические условия", ГОСТ, территориальным строительным нормам и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ, являющихся предметом настоящего аукциона.
3.3	Требования по утилизации строительных отходов	Исполнитель обязан обеспечить чистоту и порядок. Складирование материалов и стоянка строительной техники осуществляется в специально отведенных местах. Исполнитель обязуется в 5-дневный срок после завершения выполнения услуги по укладке вывезти за пределы Объекта принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить места выполнения работ от строительного мусора.

1. Сроки оказания услуг: Срок оказания услуг по каждому ПК составляет не более 5 (Пяти) дней с момента получения от Заказчика уведомления о готовности на определенном ПК основания под укладку Материала.

2. Требования к выполнению оказания услуг. Укладка литой асфальтобетонной смеси ЛА11Нн должна осуществляться силами Исполнителя. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы, доставку и укладку должны быть включены в цену предложения.

3. Требования к приемке Услуг. Приемка Услуг будет производиться на ПК согласно проекту и ведомости объемов работ Заказчика. Входной контроль ведётся в процессе укладки литого асфальтобетона путём контроля температуры укладываемой смеси и путём отбора проб для контроля состава смеси. исполнитель обязан передать Заказчику документацию, подтверждающую безопасность материалов.