

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.1	Наименование работ	Выполнение комплекса работ и услуг по дроблению лома бетона, железобетона и кирпичной кладки, образовавшегося в результате демонтажа зданий для получения сертифицированной продукции «Технический щебень фракции не более 0-40 и 40-70 мм»
1.2	Основание для выполнения работ	Рабочая документация: ДМ12-2023-1809-РД-1-СЗ ДМ12-2023-1809-РД-2-СЗ ДМ12-2023-1809-РД-4-СЗ
1.3	Наименование объекта	«Автомобильная дорога «Обход Адлера» Подготовительный этап строительства. Этап 1. Транспортная развязка с федеральной автомобильной дорогой А-149 Адлер – Красная Поляна» «Автомобильная дорога «Обход Адлера» Подготовительный этап строительства. Этап 2. Транспортная развязка с федеральной автомобильной дорогой А-147 Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия» «Автомобильная дорога «Обход Адлера» Этап 4. Основной этап строительства
1.4	Заказчик	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
1.5	Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Автодор»
1.6	Субподрядчик	
1.7	Вид и объем работ	Продукция «Технический щебень фракции не более 0-40 и 40-70 мм» производится путем дробления побочной продукции, образовавшейся в результате демонтажа зданий. Работы производятся Субподрядчиком в следующем порядке: - Транспортирование материала от площадки накопления в районе ж/д тупика - Сочи, Краснодарский край (координаты: 43.441764, 39.957058) до площадки Субподрядчика - Дробление очищенного лома бетона, железобетона и кирпичной кладки на мобильных дробильно - сортировочных комплексах производительностью не менее 150 м3/смена (или аналогичных) с сортировкой на фракции 0-40 мм, 40-70 мм, с применением гусеничного экскаватора (мощность двигателя 250-300 кВт, ковш объемом 2 м3), экскаватора-погрузчика JCB (или аналога). - Обратное транспортирование вторичного щебня размерами 0-40 и 40-70 мм и металлолома на площадку

		Подрядчика в районе ж/д тупика - Сочи, Краснодарский край (координаты: 43.441764, 39.957058). Учет выполнения всех видов работ ведется в тоннах. Подрядчик передает материал, а Субподрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение материалов на площадке хранения, их пригодность и сохранность.
1.8	Местоположение площадки проведения работ по дроблению	Площадка Субподрядчика, имеющая все необходимые разрешения для производства работ согласно п. 1.7.
1.9	Сроки выполнения работ	Начало выполнения работ – с даты заключения Договора; Окончание выполнения работ - 6 (шесть) месяцев с даты заключения Договора
1.10	Требования к качеству работ	Все используемое Субподрядчиком для выполнения работ оборудование должно иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, паспорта на продукцию, результаты испытаний, удостоверяющие их качество. Копии указанных документов должны быть представлены Подрядчику за 5 (пять) календарных дней до начала выполнения работ с использованием этого оборудования.
1.11	Требования к результату работ	Субподрядчик должен обеспечить выполнение всего объема работ, предусмотренного настоящим техническим заданием и приложениями, являющимися неотъемлемой частью данного технического задания. Субподрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, установленные согласно п.1.9 настоящего технического задания, в соответствии с действующим законодательством, в том числе нормативными документами, обязательными при выполнении работ по настоящему техническому заданию. Полученный в результате дробления щебень размерами 0-40 и 40-70 мм не должен содержать видимых металлических включений. На полученный щебень фракции не более 0-40 и 40-70 мм Субподрядчик предоставляет Подрядчику паспорт (сертификат) качества полученного щебня, подтверждающего соответствие ТУ/ГОСТ. Металлолом, получаемый в результате дробления железобетона, переходит в собственность Подрядчика, складывается Субподрядчиком. Металлолом должен быть очищен от элементов железобетона, разделан на части длиной не более 2 метров и уложен для погрузки.
1.12	Требования к безопасности работ	1. До окончания выполнения работ Субподрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности в соответствии с рабочей документацией и нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ по настоящему техническому заданию, и действующим законодательством.

		2. Субподрядчик обязан обеспечить чистоту и порядок при выполнении работ, установить оборудование для очистки колес автотранспортных средств с целью исключения выноса грязи на проезжую часть (при необходимости). Складирование материалов и стоянка техники осуществляется в специально отведенных для этого местах. 3. Исполнитель осуществляет поливку щебня для уменьшения пылеобразования. 4. Площадка производства работ должна быть ограждена в соответствии с ГОСТ Р 58967-2020 с установкой знаков безопасности и надписями в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Участки производства работ, рабочие места, территория бытовых городков, проезды и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014. Территория производства работ, рабочие места, а также проезды, проходы, площадки складирования, должны содержаться в чистоте согласно СП 48.13330.2019 и СНиП 12-03-2001. 5. Обеспечить за свой счет содержание и охрану ограждений мест производства работ, временных средств организации движения, охрану материалов, оборудования, техники и другого имущества, необходимых для дробления материалов, с момента начала до приемки работ Подрядчиком. 6. При выполнении работ на Объекте обеспечить своих работников и работников привлеченных субподрядных организаций специальной одеждой в соответствии с нормами, действующими в РФ, регулирующими порядок выдачи специальной одежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ) для профессий работников Субподрядчика и привлеченных субподрядных организаций.
1.13	Требование к Субподрядчику	1. Наличие опыта выполнения работ. 2. Наличие аттестованного персонала из инженерно-технических работников и рабочих. 3. Наличие специальной техники для транспортировки и механического дробления железобетона. 4. Наличие Технического условия на дробление бетонных отходов, лома, образовавшегося в результате демонтажа ЗиС. Технические условия должны быть разработаны согласно ГОСТ 32495-2013. 5. Наличие у Субподрядчика действующей на время проведения работ выписки из Реестра членов СРО о допуске к определенному виду или видам работ на ОПО, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, если такие требования установлены действующим законодательством РФ и другие разрешительные документы. 6. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, получить все согласования и разрешения, необходимые для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ во всех уполномоченных органах и организациях в порядке, установленном нормативной документацией.

1.14	Порядок контроля и приемки	По факту выполнения работ Субподрядчик представляет Подрядчику на подписание: 1. Акты приема-передачи, подтверждающие передачу Подрядчиком Субподрядчику материала; 2. Товарно-транспортные накладные и их реестры; 3. Акты приема-передачи Подрядчику технического щебня фракций 0-40 мм, 40-70 мм (отдельно по каждой фракции) и металлолома; 4. УПД на выполнение работ по дроблению лома бетона, железобетона и кирпичной кладки, образовавшегося в результате демонтажа зданий; 5. Протоколы результатов испытаний на подтверждение соответствия сертификату качества на каждую транспортную партию готовой продукции. 6. Паспорт (сертификат) качества на полученную продукцию «Технический щебень фракции не более 0-40 и 40-70 мм.» в соответствии с ТУ согласно ГОСТ 32495-2013. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения всех необходимых документов, Подрядчик обязан подписать их и направить Субподрядчику по одному экземпляру, либо, при наличии недостатков, представить Субподрядчику мотивированный отказ от их подписания. Подрядчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на явные и скрытые недостатки работ; В случае наличия недостатков Субподрядчик обязуется устранить их самостоятельно и за свой счет. Работы считаются выполненными, а услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами УПД на выполнение работ по дроблению лома бетона, железобетона и кирпичной кладки, образовавшегося в результате демонтажа зданий подготовительного этапа строительства для получения сертифицированной продукции «Технический щебень фракции не более 0-40 и 40-70 мм»
1.15	Особые условия	1. Стоимость работ должна включать все затраты Субподрядчика (накладные, транспортные, командировочные и другие расходы, связанные с выполнением работ) и не подлежит корректировке в сторону увеличения на весь период заключенных взаимоотношений. 2. Субподрядная организация самостоятельно решает вопросы организации, площадок для хранения материалов, техники, складских помещений, ремонтных мастерских, офисов и обеспечения их всем видами ресурсов (вода, отопление, электроэнергия, канализация). 3. Освободить Подрядчика от всех претензий, требований, судебных исков, которые могут возникнуть в случае причинения третьим лицам травм или ущерба, вследствие выполнения Субподрядчиком работ в соответствии с Договором и (или) вследствие нарушения имущественных и интеллектуальных прав; принять на себя оплату всех убытков, издержек и расходов, возникших у третьих лиц. В случае наличия каких-либо претензий со стороны третьих лиц (в том числе государственных контролирующих и надзорных

		органов), связанных с отходами, принятыми Субподрядчиком у Подрядчика, все претензии, предписания, указания и требования со стороны третьих лиц разрешаются Исполнителем самостоятельно и за его счёт, расходы, возникшие у Субподрядчика в связи с отходами, принятыми у Подрядчика, в т.ч. – возможные штрафные санкции, несет Субподрядчик. 4. В случае привлечения третьих лиц Субподрядчик обязан предоставить заключенный с ними действующий договор, предварительно письменно согласовав с Подрядчиком. Субподрядчик во всех случаях несет перед Подрядчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
--	--	--