

8. Технические характеристики

Вес устройства – переменный;

Ширина устройства – 15,0 м.;

Длина забетонированного сегмента – переменная;

Количество главных рам одного агрегата – 2 шт.;

Вес опалубки:

- Вертикальная опалубка – 1,6 кН/м²;
- Горизонтальная опалубка – 1,0 кН/м².

Допустимая нагрузка на рабочие площадки – согласно сборочным чертежам.

Предельно допустимая ветровая нагрузка:

- Во время простоя – 93 км/ч.;
- Во время заливки – 43 км/ч.;
- Во время запуска – 43 км/ч.

9. Комплектность агрегата от опоры R08 в сторону опоры R07

1 шт. агрегат включает:

Элементы ходовой тележки:

	Наименование	Кол-во (шт. в комплекте)
1	Верхний пояс	2
2	Нижний пояс	2
3	Передний раскос	2
4	Задний раскос	2
5	Вертикальный элемент	2
6	Узловой короб	2
7	Узловой короб	2
8	Узловой короб	2
9	Узловой короб	2
10	Скользящая опора	2
11	Крепление обратного колеса	2
12	Средняя порталная рама 5 м	6
13	Поперечная балка 12,04 м	1
14	Поперечная балка 3,02 м	1
15	Поперечная балка 12,04 м	2
16	Поперечная балка 3,02 м	2
17	Нижняя продольная балка	13
18	Верхний кронштейн для балки	7
19	Нижний кронштейн для балки (для подвесной штанги)	7
20	Нижний кронштейн для балки (для строповочного ремня)	7
21	Наружная направляющая балка	2
22	Внутренняя направляющая балка	2
24	Несущий подвес	6
25	Роликовый подвес	6
26	Задняя анкерная балка	6
25	Рельсы перемещения 1	12
26	Рельсы перемещения 2	2
27	Стальные шпалы 1	24
28	Стальные шпалы 3	24
29	Элементы перемещения	2

30	Распределительная балка	35
31	Швеллер	2
32	Стальная регулировочная пластина	36
33	Зажим строповочный	7
34	Палец вала 1	28
35	Шплинт 1	28
36	Палец вала 2	18
37	Шплинт 2	18
38	Поворотное колесо	4
39	Шестигранный болт M20x70	100
40	Шестигранная гайка M20	200
41	Шестигранный болт M24x100	110
42	Шестигранный болт M24x170	12
43	Шестигранная гайка M24	220
44	Шайба плоская 20	200
45	Шайба плоская 24	220
46	Комбинированный строповочный ремень передней балки	7

Защитные и вспомогательные конструкции

	Наименование	Кол-во (шт. в комплекте)
1	Лестницы и ограждения	1
2	Верхние и нижние лестницы с ограждениями	1
3	Нижняя опора	1
4	Сплошная вертикальная защитная сетка	1
5	Площадка для работ по преднапряжению	2
6	Рабочая площадка	4

Опалубка консольных сегментов

	Наименование	Кол-во (Комплекты)
1	Наружная опалубка консольного сегмента	1
2	Стальная опалубка консольных сегментов Внутренняя опалубка консольного сегмента (Включая кронштейны, без опалубки уширений)	1
3	Нижняя опалубка консольного сегмента	1

Закладные элементы и подвесные тяги

Количество является рекомендуемым и может корректироваться на площадке.

Анкерные стержни рельса устанавливаются с шагом 0,5 м, глубина заделки — не менее 1,2 м.

	Наименование	Кол-во (шт. в комплекте)
1	Передняя подвесная тяга направляющей балки D32, L=8500	4
2	Наружная задняя подвесная тяга D32, L=10000	2
3	Задняя длинная тяга D32, L=8000	2
4	Задняя короткая тяга D32, L=2500	7
5	Задняя тяга направляющей балки D32, L=2500	8
6	Задняя анкерная тяга D32, L=5000	12
7	Закладная анкерная тяга D32, L=2000	6
8	Анкерная арматура рельса, L=700	36
9	Закладная анкерная арматура рельса, L=1500	240

10	Анкер арматуры распределительной балки, L=1500	2
11	Преднапряжённые гайки	510
12	Прокладка	390
13	Нижняя передняя прокладка направляющей балки	8
14	Соединитель	55

Гидравлическая система и вспомогательные элементы

	Наименование	Кол-во (шт./комплект)
1	Винтовой домкрат, ход 395-595	30
2	Таль цепная, 10Т	5
3	Таль цепная 1 Т	4
4	Гидравлическая насосная установка (1 установка с 2мя полыми домкратами, комплектом гидравлических рукавов)	1
5	Домкрат протяжной	2